分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备安装					42289.50
		冷库设备（冷藏库1设计温度0-10℃）（7000*4700*3000）					32906.16
1	030110001001	制冷外机	1.型号：10匹半封闭敞开机组 2.规格：压缩机（CA-1000）；制冷量（17090W）；消耗功率（8.3KW）风冷冷凝器（FN-105）;换热面积（105㎡）：电机功率（4*180W）；电机风量（4*3000m³/h）;制冷剂（R22）；进出管外径（回气管28mm、出液管16mm）	台	1	16174.75	16174.75
2	030113004001	冷风机	1.型号：DD-80 2.规格：换热面积(80㎡);适用库温（0℃-10℃）；风机功率（2*414W）风量（2*6765m³/h）;化霜方式（电热化霜，电热管功率8.7KW）	台	1	13421.25	13421.25
3	031003001001	热力膨胀阀	1.型号：外平衡RFGD01E-5.0-13 2.规格：公称通径（3mm）；适用制冷剂（R22）；额定制冷量（8KW）；连接方式（螺纹连接	台	1	460.00	460.00
本页小计							30056

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030404016001	控制箱	1.型号：10HP智能化霜型 2.规格：使用功率（10HP）；控制功能（温度控制、制动化霜、过载保护、高低压保护）；显示方式（数字液晶显示）；供电电压（380V/50Hz）	台	1	1501.16	1501.16
5	031001004001	铜管	1.型号：Φ12/Φ28 2.规格：材质（紫铜管）；壁厚（1.0mm）；适用制冷剂（R22）保温层厚度（15mm）	kg	5.00	121.00	605.00
6	B001	制冷剂	1.型号：R-22 2.规格：二氟-氯甲烷（CAS75-45-6）；纯度≥99.9%；净重13.6kg/瓶；环保型制冷剂	kg	12.00	62.00	744.00
		冷库设备（冷藏库2设计温度-18℃）（10450*4700*3000）					49773.16
7	030110001002	制冷外机	1.型号：15匹半封闭敞开机组 2.规格：压缩机（CA-1500）；制冷量（24880W）；消耗功率（8.3KW）风冷冷凝器（FN-130）；换热面积（130㎡）；电机功率（4*180W）；电机风量（4*3000m³/h）;制冷剂（R22）；进出管外径（回气管28mm、出液管16mm）	台	1	24974.75	24974.75
本页小计							27824.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030113004002	冷风机	1.型号：DD-120 2.规格：换热面积(120㎡);适用库温（-18℃~-25℃）；风机功率（3*414W）风量（3*6765m³/h）;化霜方式（电热化霜，电热管功率13.2KW）	台	1	20722.25	20722.25
9	031003001002	热力膨胀阀	1.型号：外平衡RFGD01E-7.5-19 2.规格：公称通径（4mm）；适用制冷剂（R22）；额定制冷量（15KW）；连接方式（螺纹连接	台	1	620.00	620.00
10	030404016002	控制箱	1.型号：15HP智能化霜型 2.规格：使用功率（15HP）；控制功能（温度控制、制动化霜、过载保护、高低压保护）；显示方式（数字液晶显示）；供电电压（380V/50Hz）	台	1	1901.16	1901.16
11	031001004002	连接铜管	1.型号：Φ16/Φ32 2.规格：材质（紫铜管）；壁厚（1.2mm）；适用制冷剂（R22）保温层厚度（20mm）	kg	5.00	125.00	625.00
12	B002	制冷剂	1.型号：R-22 2.规格：二氟-氯甲烷（CAS75-45-6）；纯度≥99.9%；净重13.6kg/瓶；环保型制冷剂	kg	15.00	62.00	930.00
		冷库设备（冷藏库3设计温度-18℃）（13880*7680*3000）					58563.16
本页小计							24798.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030110001003	制冷外机	1.型号：20匹“V”型上下款 2.规格：压缩机（4G-20.2）；制冷量（38760W）；消耗功率（8.3KW）风冷冷凝器（FNV-180）;换热面积（180㎡）：电机功率（2*670W）；电机风量（2*9000m³/h）;制冷剂（R22）；进出管外径（回气管42mm、出液管19mm）	台	1	28774.75	28774.75
14	030113004003	冷风机	1.型号：DD-200 2.规格：换热面积(200㎡);适用库温（-18℃~-25℃）；风机功率（4*414W）风量（4*6765m³/h）;化霜方式（电热化霜，电热管功率16.5KW）	台	1	23961.25	23961.25
15	031003001003	热力膨胀阀	1.型号：TGE 067N2156 2.规格：公称通径（4mm）；适用制冷剂（R22）；额定制冷量（27KW）；连接方式（螺纹连接	台	1	790.00	790.00
16	030404016003	控制箱	1.型号：20HP智能化霜型 2.规格：使用功率（20HP）；控制功能（温度控制、制动化霜、过载保护、高低压保护）；显示方式（数字液晶显示）；供电电压（380V/50Hz）	台	1	2601.16	2601.16
本页小计							56127.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031001004003	连接铜管	1.型号：Φ19/Φ42 2.规格：材质（紫铜管）；壁厚（1.2mm）；适用制冷剂（R22）保温层厚度（20mm）	kg	10.00	132.00	1320.00
18	B003	制冷剂	1.型号：R-22 2.规格：二氟-氯甲烷（CAS75-45-6）；纯度≥99.9%；净重13.6kg/瓶；环保型制冷剂	kg	18.00	62.00	1116.00
		冷库设备（冷藏库4设计温度-18℃）（13880*7680*3000）					58563.16
19	030113001004	制冷外机	1.型号：20匹“V”型上下款 2.规格：压缩机（4G-20.2）；制冷量（38750W）；消耗功率（8.3KW）风冷冷凝器（FNV-180);换热面积（180㎡）：电机功率（2*670W）；电机风量（2*9000m³/h);制冷剂（R22）；进出管外径（回气管42mm、出液管19mm）	台	1	28774.75	28774.75
20	030113004004	冷风机	1.型号：DD-200 2.规格：换热面积(200㎡);适用库温（-18℃~-25℃）；风机功率（3*414W）风量（3*6765m³/h);化霜方式（电热化霜，电热管功率13.2KW）	台	1	23961.25	23961.25
本页小计							55172

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003001004	热力膨胀阀	1.型号：TGE 067N2156 2.规格：公称通径（4mm）；适用制冷剂（R22）；额定制冷量（27KW）；连接方式（螺纹连接	台	1	790.00	790.00
22	030404016004	控制箱	1.型号：20HP智能化霜型 2.规格：使用功率（20HP）；控制功能（温度控制、制动化霜、过载保护、高低压保护）；显示方式（数字液晶显示）；供电电压（380V/50Hz）	台	1	2601.16	2601.16
23	031001004004	连接铜管	1.型号：Φ19/Φ42 2.规格：材质（紫铜管）；壁厚（1.2mm）；适用制冷剂（R22）保温层厚度（20mm）	kg	10.00	132.00	1320.00
24	B004	制冷剂	1.型号：R-22 2.规格：二氟-氯甲烷（CAS75-45-6）；纯度≥99.9%；净重13.6kg/瓶；环保型制冷剂	kg	18.00	62.00	1116.00
		速冻库设备（速冻库设计温度-35℃）（8000*5000*3800）					204743.86
本页小计							5827.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030110001005	制冷外机	1.型号：40匹“V”型上下款 2.规格：压缩机（6F-40.2）；制冷量（55300W）；消耗功率（32.6KW）风冷冷凝器（FNV-400)；换热面积（400㎡）：电机功率（4*780W）；电机风量（4*9500m³/h)；制冷剂（R22）；进出管外径（回气管54mm、出液管22mm）	台	2	48306.10	96612.20
26	030113004005	冷风机	1.型号：负风压LJ350 2.规格：换热面积(350㎡)；适用库温（-35℃~-50℃）；风机功率（4*2.2KW）风量（4*16800m³/h)；化霜方式（电热化霜，电热管功率40.55KW）	台	2	43861.25	87722.50
27	031003001005	热力膨胀阀	1.型号：TGE 067N2163 2.规格：公称通径（4mm）；适用制冷剂（R507A）；额定制冷量（63KW）；连接方式（焊接）	台	4	2100.00	8400.00
28	030404016005	控制箱	1.型号：80HP智能化霜型 2.规格：使用功率（80HP）；控制功能（温度控制、制动化霜、过载保护、高低压保护）；显示方式（数字液晶显示）；供电电压（380V/50Hz）	台	1	4701.16	4701.16
本页小计							197435.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年固始县柳树店乡平原村冷库建设项目（设备采购安装工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001004005	连接铜管	1.型号：Φ22/Φ54 2.规格：材质（紫铜管）；壁厚（2.0mm）；适用制冷剂（R22）保温层厚度（20mm）	kg	40.00	135.00	5400.00
30	B005	制冷剂	1.型号：R-507 2.规格：五氟乙烷50%/1.1.1，-三氟乙烷50%；净重13.6kg/瓶；环保型制冷剂	kg	18.00	106.00	1908.00
		系统调试费					18000.00
31	031001004006	设备系统调试	设备系统联动调试	项	1	18000.00	18000.00