

### 建筑工程预算表

| 序号     | 工程或费用名称                 | 单位 | 数量       | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|--------|-------------------------|----|----------|--------|--------|----|
| 1      | 第一部分 建筑工程               |    |          |        |        |    |
| 1.1    | 二十里河 (农林学院段)            |    |          |        |        |    |
| 1.1.1  | 干砌石拆除 (暂定10km)          | m3 | 320.3    |        |        |    |
| 1.1.2  | 清基                      | m3 | 372.06   |        |        |    |
| 1.1.3  | 土方开挖 (利用)               | m3 | 2938.6   |        |        |    |
| 1.1.4  | 土方回填                    | m3 | 5332.184 |        |        |    |
| 1.1.5  | 回填取土 (暂定10km)           | m3 | 2393.584 |        |        |    |
| 1.1.6  | C30砼生态框式护坡 (1m×1m×0.5m) | 块  | 1752     |        |        |    |
| 1.1.7  | 框式护坡内填碎石                | m3 | 533.83   |        |        |    |
| 1.1.8  | C25砼基墩                  | m3 | 136.97   |        |        |    |
| 1.1.9  | C30钢筋砼基墩                | m3 | 238.53   |        |        |    |
| 1.1.10 | C25砼压顶                  | m3 | 29.71    |        |        |    |
| 1.1.11 | C25砼联锁式生态块护坡            | m3 | 111.03   |        |        |    |
| 1.1.12 | C25砼锚固梁                 | m3 | 3.23     |        |        |    |
| 1.1.13 | 无纺针织布                   | m2 | 3797.21  |        |        |    |
| 1.1.14 | 碎石反滤层                   | m3 | 393.92   |        |        |    |
| 1.1.15 | 闭孔泡沫塑料板                 | m2 | 106.61   |        |        |    |
| 1.1.16 | 镀锌钢锚固棒 (长45cm)          | 个  |          |        |        |    |
| 1.1.17 | PHS桩                    | m  | 1656     |        |        |    |
| 1.1.18 | 人行道大理石路缘石               | m  | 198.94   |        |        |    |
| 1.1.19 | 人行道透水砖                  | m2 | 398.66   |        |        |    |
| 1.1.20 | 人行道C15砼垫层               | m3 | 39.87    |        |        |    |
| 1.1.21 | 人行道级配碎石                 | m3 | 39.87    |        |        |    |
| 1.1.22 | 钢筋                      | t  | 9.17     |        |        |    |
| 1.1.23 | 普通标准钢模板制安               | m2 | 865.12   |        |        |    |
| 1.1.24 | 基础整平压实                  | m2 | 730      |        |        |    |
| 1.1.25 | 腐殖土                     | m3 | 129.01   |        |        |    |
| 1.1.26 | 草皮护坡 (撒草籽)              | m2 | 1327.98  |        |        |    |
| 1.1.27 | φ75UPVC排水管              | m  | 149.39   |        |        |    |
| 1.1.28 | M10浆砌块石挡墙               | m3 | 376.41   |        |        |    |
| 1.1.29 | M10浆砌块石扭面               | m3 | 83.79    |        |        |    |
| 1.1.30 | M10浆砌块石护坡               | m3 | 235.41   |        |        |    |





建筑工程单价汇总表

| 单价编号 | 名称            | 单位 | 单价<br>(元) | 其中  |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
|------|---------------|----|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|----|------|------------|----|--|--|--|--|
|      |               |    |           | 人工费 | 材料费 | 机械<br>使用费 | 其他<br>直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 未计价<br>材料费 | 税金 |  |  |  |  |
| 1    | 清基            | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 2    | 土方开挖(利用)      | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 3    | 土方回填          | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 4    | 回填取土(暂定10km)  | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 5    | 基础整平压实        | m2 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 6    | 腐殖土           | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 7    | 导流明渠土方开挖      | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 8    | 导流明渠土方回填      | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 9    | 干砌石拆除(暂定10km) | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 10   | 框式护坡内填碎石      | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 11   | 人行道透水砖        | m2 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 12   | M10浆砌块石挡墙     | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 13   | M10浆砌块石扭面     | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 14   | M10浆砌块石护坡     | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 15   | 碎石垫层          | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 16   | C25砼基墩        | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 17   | C30钢筋砼基墩      | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 18   | C25砼压顶        | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |
| 19   | C25砼联锁式生态块护坡  | m3 |           |     |     |           |           |     |    |      |            |    |  |  |  |  |



