

2026年度光山县易地扶贫搬迁集中
安置区后续产业扶持项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026年7月15日

复 核 时 间：2026年7月15日

编制说明

工程概况：

工程名称：2026 年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目；

建设单位：光山县发展投资有限责任公司；

建设地点：信阳市光山县；

建设内容：2026 年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

编制范围：依据为 2026 年 7 月 1 日建设单位提供的 2026 年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目实施方案内全部工程。

编制依据：

- 1、工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 2、本工程定额依据 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)；《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)；《河南省市政工程预算定额》(HAAI-31-2016)；
- 3、根据豫建【2016】40 号文规定，人工费、机械费、管理费实行动态管理，相关费用动态调整执行豫建消技【2026】23 号文；
- 4、安全文明施工费、规费按规定全额计取，冬雨季施工费、二次搬运费、夜间施工费足额计取；
- 6、税金按 9%计取；
- 7、主要材料价格：按照《光山县城区部分建筑材料价格信息》2026 年 3-4 月份建筑材料指导价执行，不足部分材料价格按照 2026 年第二期《信阳建设工程造价信息》材料价格和市场询价、建设单位认价执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后
续产业扶持项目

标段：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安
置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		砖桥						
		大李冲						
1	030412007031	一般路灯	1. 名称:6m高太阳能路灯 2. 含基础及预埋件	套	12			
		分部小计						
		白雀						
		莲花村						
1	011607001014	刚性层拆除	1、树脂瓦屋面 2、钢结构龙骨	m2	200			
2	010901002016	型材屋面	1、树脂瓦屋面 2、金属龙骨12kg/m²	m2	200			
3	04B068	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾装车,外运3km弃置	m³	10			
		张寨村						
1	030412007039	一般路灯（更换）	1. 名称:路灯维修更换 2. 路灯太阳能板,灯头架、蓄电池更换	套	15			
		分部小计						
		槐店						
		晏岗						
1	030412007057	一般路灯（更换）	1. 名称:路灯维修更换 2. 灯具更换	套	1			
2	030507008001	监控摄像设备		台	4			
		分部小计						
		泼河镇						
		黄涂湾						
1	011607001013	刚性层拆除	1、树脂瓦屋面 2、钢结构龙骨	m2	300			
2	010901002015	型材屋面	1、树脂瓦屋面 2、金属龙骨12kg/m²	m2	300			
3	04B067	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾装车,外运3km弃置	m³	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后 标段：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安
续产业扶持项目 置区后续产业扶持项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土质:一般土 3. 挖沟槽深度:1米 4. 其他说明:详见 施工图纸、相关设计 及规范要求	m3	150			
5	010103001001	回填方	1. 名称: 回填方 2. 部位: 沟槽 3. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	m3	150			
6	010201016001	注浆地基	1. 一层地面, C25 素混凝土灌实	m3	25			
		分部小计						
		南向店						
		环山村						
1	030412007051	一般路灯 (更换)	1. 名称:路灯维修 更换 2. 灯具更换	套	20			
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般 抹灰面 2. 腻子种类:外墙 防霉腻子 3. 油漆品种、刷漆 遍数:外乳胶漆2遍	m2	20			
3	011701002008	外脚手架	1. 搭设方式:移动 式脚手架	m2	20			
		黄畈茶市						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格 、厚度:SBS卷材防水 2. 防水层数:1	m2	600			
2	030412007052	一般路灯 (更换)	1. 名称:路灯维修 更换 2. 灯具更换	套	4			
		分部小计						
		马畈						
		付寨村						
1	011607001004	刚性层拆除	1、树脂瓦屋面 2、钢结构龙骨	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后
续产业扶持项目

标段：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安
置区后续产业扶持项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010901002004	型材屋面	1、树脂瓦屋面 2、金属龙骨12kg/m²	m2	100			
3	04B008	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾装车， 外运3km弃置	m³	5			
		天瑞社区						
1	011607001011	刚性层拆除	1、树脂瓦屋面 2、钢结构龙骨	m2	100			
2	010901002013	型材屋面	1、树脂瓦屋面 2、金属龙骨12kg/m²	m2	100			
3	04B057	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾装车， 外运3km弃置	m³	5			
		中寨						
1	030412007053	一般路灯	1. 名称:6m高太阳能路灯 2. 含基础及预埋件	套	20			
2	010403007001	石护坡		m3	162			
		分部小计						
		罗陈乡						
		周湾村						
1	030412007054	一般路灯	1. 名称:6m高太阳能路灯 2. 含基础及预埋件	套	11			
2	011607001012	刚性层拆除	1、树脂瓦屋面 2、钢结构龙骨	m2	500			
3	010901002014	型材屋面	1、树脂瓦屋面 2、金属龙骨12kg/m²	m2	500			
4	04B066	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾装车， 外运3km弃置	m³	25			
		分部小计						
		斛山						
		油坊村						
1	030412007048	一般路灯（更换）	1. 名称:路灯维修更换 2. 路灯太阳能板，灯头架、蓄电池更换	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

标段：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	太阳能电池板	块	79		1000	79000					
2	镀锌油漆单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	79		1200	94800					
3	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	35		500	17500					
4	蓄电池 24AH	个	35		680.38	23813.3					
5	成套灯具（路灯） 照明灯具 密封式	套	60		600	36000					
合 计						251113.3					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

标段：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：2026年度光山县易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]