

信阳市水库移民安置服务中心文件

信水移扶〔2025〕24号

信阳市水库移民安置服务中心 关于核准罗山县 2025 年度第三批中央水库和 第二批地方水库移民后期扶持基金项目实施方 案的通知

罗山县移民安置服务中心：

你单位上报《关于 2025 年度中央和地方水库移民后期扶持基金项目实施方案的请示》（罗移中〔2025〕30 号），以下简称《实施方案》收悉。按照《河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》等文件规定，市水库移民安置服务中心组织专家对你单位所报《实施方案》进行了认真审查，现对修改完善后的《实施方案》核准如下：

一、核准罗山县 2025 年度第三批大中型水库移民后期扶持

基金项目总投资 1838 万元，核准罗山县 2025 年度大中型水库库区移民扶持基金项目总投资 152 万元；核准罗山县 2025 年度第二批地方水库移民后期扶持基金项目总投资 246 万元。项目核准后，你单位要抓紧时间组织实施，保证移民群众早日受益。

二、按照建设标准严把工程质量关。实行项目质量终身负责制，采取有力措施，确保工程质量。

三、按照县级报账制的有关规定，强化资金管理，实行专款专用，确保资金落实到项目并发挥效益。

四、项目建设管理和验收工作按照《河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（豫移〔2018〕26号）和《信阳市水库移民后期扶持项目竣工验收办法（试行）》（信移办〔2019〕7号）执行。

五、项目实施严格按照项目所属行业规定和相关法律法规，实行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等"四制"管理，并落实质量管理责任。规范工程所需设备和仪器的采购流程，严格按照政府采购有关规定执行。竣工验收后，必须明确产权归属，按照"谁受益、谁负责"的原则，落实管护主体，及时办理项目权属移交手续，建立健全运行管护制度，保证项目正常运转，发挥效益。

附件 1：罗山县 2025 年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目明细表

附件 2：罗山县 2025 年度中大型水库库区移民扶持基金项目明细表

附件 3: 罗山县 2025 年度 (第二批) 地方水库移民扶持基金项目明细表

附件 4: 罗山县 2025 年度第三批中央水库和第二批地方水库移民后期扶持基金项目实施方案审查意见



罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目明细表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 主管单位 | 资金 (万元) | 移民人 口 (人) |
|----|------|---|---|---------|-------------|------------|-----------------|
| | 罗山县 | | 整修抗塘38座；道路滑坡处理4处，整修246米；新建道路硬化16.1千米；太阳能路灯1135盏；整修灌渠304米；整修排水沟2096米；基础设施配套工程2处。 | | | 1838.00 | 5694 |
| 一 | 罗山县 | 移民美丽家园建设 | | | | 1169.92 | 4162 |
| 1 | 龙山街道 | 朱岗村大林寨组滑坡处浆砌石挡墙 | 道路滑坡处理，2.7米高直立浆砌石挡土墙361.2m ³ 。 | 朱岗村大林寨组 | 罗山县移民安置服务中心 | 17.10 | 21 |
| 2 | 彭新镇 | 公山村杨洼组道路护坡工程 | 道路滑坡处理，2米高C25仰斜式浆砌石挡土墙101.64m ³ 。 | 公山村杨洼组 | 罗山县移民安置服务中心 | 7.89 | 80 |
| 3 | 朱堂乡 | 白马村陈湾道路滑坡处理工程 | 道路硬化500m：（3.0m宽）500米，C25混凝土路面（厚18cm）1500m ² 道路滑坡处理，2米高C25仰斜式混凝土挡土墙63.53m ³ 。 | 白马村陈湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 26.81 | 23 |
| 4 | 子路镇 | 子路集镇排水及其它配套设施维修工程 | 拆除现状破损排水沟46m，整修排水沟、新建DN600及DN300混凝土管共计664m，其中排水沟46米，DN600混凝土管506米，DN300混凝土管158米。 | 子路集镇 | 罗山县移民安置服务中心 | 38.7129 | 650 |
| 5 | 潘新镇 | 潘新街道排水沟整修 | 街道整修排水沟1457米，宽0.8米，深0.5米；直径1000沉沙井8座 道路硬化80m，3米宽 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）100盏 | 潘新街道 | 罗山县移民安置服务中心 | 113.70 | 466 |
| 6 | 檀杆镇 | 檀岗村村部门口移民美丽家园基础设施配套 檀杆居委会、李岗村、张岗村太阳能路灯工程 | 新建砖砌景墙长36m，高300mm；新建仰斜式浆砌石挡墙长61.4m，高2.5m，浆砌石115.53m ³ ；拆除C25混凝土道路35.5m ² ，新建C25混凝土道路321.9m ² ；新建透水混凝土路面254.7m ² ；新建砖砌花坛长61.8m，新建嵌草砖路面142.22m ² ；新建600*300*60厚石板步道（工字辅）407.3m ² ，新建成品防护围栏600m，整修排水沟290米。 整修抗塘1座：清淤4068m ³ ，土方开挖484m ³ ，土方回填99m ³ ，干砌石护坡141.5m，踏步2处，集水人塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）265盏 | 檀岗村 | 罗山县移民安置服务中心 | 132.54 | 160 |

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------|---|-------------------|-------------|-------|-----|
| 7 | 丽水街道 | 高湾社区太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）60盏 | 高湾社区 | 罗山县移民安置服务中心 | 13.80 | 150 |
| 8 | 山店乡 | 山店乡街道太阳能路灯 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）80盏 | 山店街道 | 罗山县移民安置服务中心 | 18.40 | 80 |
| 9 | 彭新镇 | 曾店村、西湾组太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）280盏 | 曾店村 西湾村 | 罗山县移民安置服务中心 | 64.40 | 580 |
| 10 | 尤店乡 | 李店村、双楼村、顾寨村太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）170盏 | 李店村 双楼村 顾寨村 | 罗山县移民安置服务中心 | 39.10 | 98 |
| 11 | 周党镇 | 桃园村太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）30盏 | 桃园村 | 罗山县移民安置服务中心 | 6.90 | 12 |
| 12 | 朱堂乡 | 昌湾村、马河村、万河村太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）150盏 | 昌湾村 马河村 万河村 | 罗山县移民安置服务中心 | 34.50 | 120 |
| 13 | 丽水街道 | 曹堰村塘湾组至罗山拘留所道路工程 | 道路硬化200m：（3.5m宽）C25混凝土路面（厚18cm）700㎡； | 曹堰村 塘湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 7.41 | 14 |
| 14 | 龙山街道 | 常岗村康湾组、刘湾组、查寨组道路工程 | 道路硬化1300m：（3m宽）C25混凝土路面（厚18cm）3900㎡； 碎石基层（150mm厚）1700㎡； | 常岗村 刘湾组 查寨组 | 罗山县移民安置服务中心 | 51.27 | 43 |
| 15 | 灵山镇 | 檀墩村上方组、下方组、沙河组道路工程 | 道路硬化1000m：（3m宽）C25混凝土路面（厚18cm）4000㎡； 碎石基层（150mm厚）910㎡； | 檀墩村 上方组 下方组 | 罗山县移民安置服务中心 | 36.75 | 36 |
| 16 | 庙仙乡 | 高庄村桃园组道路工程 | 道路硬化500m：（3m宽）C25混凝土路面（厚18cm）1500㎡； 碎石基层（150mm厚）1800㎡； | 高庄村 桃园组 | 罗山县移民安置服务中心 | 24.68 | 19 |
| 17 | 庙仙乡 | 庙仙村下李湾组道路工程 | 道路硬化300m：（3m宽）300米C25混凝土路面（厚18cm）900㎡ 碎石基层（150mm厚）1080㎡； | 庙仙村 下李湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 14.88 | 15 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|--|--------------------------|-------------|---------|-----|
| 18 | 庙仙乡 | 邢桥村张士寨组、陈寨组道路工程 | 道路硬化800m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm) 2400m ² 碎石基层(150mm厚) 1880m ³ ; | 邢桥村 张士寨组 陈寨组 | 罗山县移民安置服务中心 | 34.71 | 18 |
| 19 | 彭新镇 | 曾店村上元组涂湾组道路 | 道路硬化100m: (3.0m宽) C25混凝土路面(厚18cm) 300m ² 碎石基层(150mm厚) 360m ³ ; | 曾店村 上元组 徐湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 4.86 | 137 |
| 20 | 潘新镇 | 岳城村大石山组至熊北组道路工程 | 道路硬化1800m: (3.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm) 6300m ² 碎石基层(150mm厚) 1257.6m ³ ; 浆砌石挡土墙高2.5米, 浆砌石131.71m ³ | 岳城村 大石山组 熊北组 | 罗山县移民安置服务中心 | 80.98 | 260 |
| 21 | 尤店乡 | 罗洼村至华北水利水电大学道路工程 | 道路硬化700m: (3.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm) 2450m ² | 罗洼村 | 罗山县移民安置服务中心 | 26.24 | 65 |
| 22 | 朱堂乡 | 朱堂乡刘湾村铁塘组至朱伍路道路硬化 | 道路硬化750m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm)2250m ² | 刘湾村铁塘组 | 罗山县移民安置服务中心 | 24.75 | 32 |
| 23 | 朱堂乡 | 万河村省道S337线至老虎店水库道路工程 | 道路硬化1450m: (4.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm)6525m ² | 万河村 | 罗山县移民安置服务中心 | 68.45 | 45 |
| 24 | 朱堂乡 | 保安村焦湾组、陈湾组、黄湾组道路工程 | 道路硬化800m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm)2400m ² 碎石基层(150mm厚) 1155m ³ ; | 保安村 焦湾组 陈湾组 黄湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 31.61 | 75 |
| 25 | 周党镇 | 朱楼村至水寨村道路 | 道路硬化1020m: (3.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm)3570m ² 碎石基层(150mm厚) 1672.8m ³ ; | 朱楼村 水寨村 | 罗山县移民安置服务中心 | 45.67 | 23 |
| 26 | 子路镇 | 赵岗村刘湾组、张岗组、柏冲组、柏湾组道路整修工程 | 道路硬化1400m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm) 4200m ² 碎石基层(150mm厚) 1580m ³ ; | 赵岗村 | 罗山县移民安置服务中心 | 52.8871 | 180 |
| 27 | 子路镇 | 翁湾村至张店村道路整修工程 | 道路硬化1800m: (4.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm)8100m ² DN900承插管过路涵一座。 | 翁湾村 | 罗山县移民安置服务中心 | 90.212 | 255 |
| 28 | 子路镇 | 石山口号村竹湾组道路整修工程 | 道路硬化800m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm)2400m ² 碎石基层(150mm厚) 910m ³ ; | 石山口号村 | 罗山县移民安置服务中心 | 29.9308 | 245 |

| | | | | | | | |
|----|------|---|--|--------------------|-------------|---------|-----|
| 29 | 子路镇 | 孟榜村至岳城村道路整修工程 | 道路硬化800m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm)2400m ² 碎石基层(150mm厚) 979.2m ² ; | 孟榜村 | 罗山县移民安置服务中心 | 30.8063 | 260 |
| 二 | | 罗山县 | | 生产开发及配套设施项目 | | | |
| 1 | 丽水街道 | 刘台社区王湾组坑塘整修工程 刘台社区周何组1#坑塘整修工程 刘台社区周何组2#坑塘整修工程 | 王湾组整修坑塘1座: 清淤3138.26m ³ , 土方开挖439.4m ³ , 土方回填270 m ³ , 浆砌石护坡141.36m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 周何组整修1#坑塘1座: 清淤3474m ³ , 土方开挖496.1m ³ , 土方回填308 m ³ , C20混凝土护坡46.17m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 周何组整修2#坑塘1座: 清淤3619m ³ , 土方开挖479.9m ³ , 土方回填320 m ³ , C20混凝土护坡748.4m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 刘台社区 王湾组 周何组 | 罗山县移民安置服务中心 | 39.39 | 12 |
| 2 | 丽水街道 | 邵洼社区王湾组坑塘整修工程 邵洼社区郭洼组坑塘整修工程 | 王湾组整修坑塘1座: 清淤3348m ³ , 土方开挖453.6m ³ , 土方回填296 m ³ , 浆砌石护坡64.42m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 郭洼组整修坑塘1座: 清淤11176m ³ , 土方开挖789.8 m ³ , 土方回填848m ³ , C20混凝土护坡76.25m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 邵洼社区 郭洼组 王湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 36.03 | 18 |
| 3 | 丽水街道 | 曹堰村周湾组1#坑塘整修工程 曹堰村周湾组1#坑塘整修工程 | 周湾组整修1#坑塘1座: 清淤5575m ³ , 土方开挖607.5m ³ , 土方回填493 m ³ , C20混凝土护坡73.01m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 周湾组整修2#坑塘1座: 清淤4466m ³ , 土方开挖508.3m ³ , 土方回填395 m ³ , C20混凝土护坡70.9m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 曹堰村 周湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 31.94 | 25 |
| 4 | 庙仙乡 | 庙仙村下李湾组坑塘整修工程 | 下李湾组整修坑塘1座: 清淤2866m ³ , 土方开挖425.3m ³ , 土方回填254 m ³ , C20混凝土护坡34.56m ³ , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 庙仙村 下李湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 9.53 | 15 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---------------|-------------|-------|----|
| 5 | 庙仙乡 | 邢桥村张士寨组坑塘整修工程 | 张士寨组整修坑塘1座：清淤3456m ³ ，土方开挖467.8m ² ，土方回填306m ³ ，C20混凝土护坡38.34m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 庙仙乡邢桥村 | 罗山县移民安置服务中心 | 10.77 | 18 |
| 6 | 庙仙乡 | 高庄村桃元组坑塘整修工程 | 桃元组整修坑塘1座：清淤8276m ³ ，土方开挖982.4m ² ，土方回填732m ³ ，C20混凝土护坡69.39m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 高庄村桃元组 | 罗山县移民安置服务中心 | 19.30 | 19 |
| 7 | 潘新镇 | 周家村周湾组坑塘整修工程 | 周湾组整修坑塘1座：清淤5348m ³ ，土方开挖536.6m ² ，土方回填473m ³ ，C20混凝土护坡87.59m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 周家村周湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 18.06 | 6 |
| 8 | 潘新镇 | 肖庄村黄洼组1#坑塘整修工程 肖庄村黄洼组2#坑塘整修工程 肖庄村黄洼组3#坑塘整修工程 肖庄村村委旁坑塘整修工程 | 下王组整修坑塘1座：清淤6109m ³ ，土方开挖601.4m ² ，土方回填541m ³ ，C20混凝土护坡45.63m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 黄洼组整修1#坑塘1座：清淤3981m ³ ，土方开挖477.9m ² ，土方回填352m ³ ，C20混凝土护坡59.4m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 黄洼组整修2#坑塘1座：清淤3132m ³ ，土方开挖587.9m ² ，土方回填277m ³ ，C20混凝土护坡45.41m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 黄洼组整修3#坑塘1座：清淤3341m ³ ，土方开挖449.6m ² ，土方回填296m ³ ，C20混凝土护坡45.41m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 村委旁整修坑塘1座：清淤2407m ³ ，土方开挖50.3m ² ，土方回填213m ³ ，C20混凝土护坡39.26m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 肖庄村黄洼组 下王组 | 罗山县移民安置服务中心 | 59.47 | 23 |
| 9 | 潘新镇 | 岳城村南头组坑塘整修工程 | 南头组整修坑塘1座：清淤1873m ³ ，土方开挖479.90m ² ，土方回填320m ³ ，C20混凝土护坡44.55m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 岳城村南头组 | 罗山县移民安置服务中心 | 9.93 | 42 |
| 10 | 潘新镇 | 岳城村大陈组坑塘整修工程 | 大陈组整修1#坑塘1座：清淤3224m ³ ，土方开挖417.2m ² ，土方回填287m ³ ，C20混凝土护坡35.26m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 大陈组整修2#坑塘1座：清淤2343m ³ ，土方开挖309.8m ² ，土方回填156m ³ ，C20混凝土护坡40.72m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 岳城村大陈组 | 罗山县移民安置服务中心 | 19.55 | 42 |
| 11 | 潘新镇 | 李桥村大王组坑塘整修工程 | 大王组整修坑塘1座：清淤6958m ³ ，土方开挖623.7m ² ，土方回填616m ³ ，浆砌石护坡242.35m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 李桥村大王组 | 罗山县移民安置服务中心 | 21.94 | 49 |
| 12 | 潘新镇 | 李桥村李湾组坑塘整修工程 | 李湾组整修坑塘1座：清淤2995m ³ ，土方开挖305.8m ² ，土方回填139m ³ ，C20混凝土护坡40.45m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 李桥村李湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 9.33 | 30 |
| 13 | 潘新镇 | 李桥村下熊组1#坑塘整修工程 | 下熊组1#整修坑塘1座：清淤1324m ³ ，土方开挖226.8m ² ，土方回填88m ³ ，C20混凝土护坡29.16m ² ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 李桥村下熊组 | 罗山县移民安置服务中心 | 7.27 | 18 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------|---|--------|-------------|-------|-----|
| 14 | 潘新镇 | 李桥村下熊组2#坑塘整修工程 | 下熊组2#整修坑塘1座：清淤2520m ³ ，土方开挖394.9m ³ ，土方回填167m ³ ，C20混凝土护坡40.5m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 李桥村下熊组 | 罗山县移民安置服务中心 | 9.79 | 18 |
| 15 | 潘新镇 | 李堂村杨洼组渠道整修工程 | 整修灌溉渠304m，其中拆除原渠道、新建600混凝土承插管130m，原渠道单侧翻新58m，原渠道改埋管22m，原灌溉暗渠拆除后埋600混凝土承插管94m。 | 李堂村杨洼组 | 罗山县移民安置服务中心 | 17.60 | 52 |
| 16 | 彭新镇 | 公山村王徐组坑塘整修工程 | 王徐组整修坑塘1座：清淤2217m ³ ，土方开挖299.7m ³ ，土方回填147m ³ ，C20混凝土护坡32.94m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 王徐组 | 罗山县移民安置服务中心 | 8.58 | 49 |
| 17 | 彭新镇 | 公山村上冲组1#坑塘整修工程 | 上冲组整修1#坑塘1座：清淤3955m ³ ，土方开挖441.5m ³ ，土方回填350m ³ ，C20混凝土护坡44.28m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 上冲组 | 罗山县移民安置服务中心 | 11.54 | 136 |
| 18 | 彭新镇 | 公山村上冲组2#坑塘整修工程 | 上冲组整修2#坑塘1座：清淤1934m ³ ，土方开挖324m ³ ，土方回填171m ³ ，C20混凝土护坡32.4m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 上冲组 | 罗山县移民安置服务中心 | 8.20 | 136 |
| 19 | 彭新镇 | 公山村西湾组2#坑塘整修工程 | 西湾组整修坑塘1座：清淤3295m ³ ，土方开挖417.2m ³ ，土方回填292m ³ ，C20混凝土护坡48.87m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 西湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 11.40 | 114 |
| 20 | 彭新镇 | 万寿村塆上组坑塘整修工程 | 塆上组整修1#坑塘1座：清淤4678m ³ ，土方开挖548.8m ³ ，土方回填414m ³ ，C20混凝土护坡83.16m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。塆上组整修2#坑塘1座：清淤2957m ³ ，土方开挖336.2m ³ ，土方回填196m ³ ，C20混凝土护坡28.19m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 万寿村塆上组 | 罗山县移民安置服务中心 | 25.26 | 57 |
| 21 | 彭新镇 | 桃园组坑塘整修工程 | 桃园组整修坑塘1座：清淤4940m ³ ，土方开挖544.7m ³ ，土方回填437m ³ ，C20混凝土护坡61.02m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 万寿村桃园组 | 罗山县移民安置服务中心 | 14.41 | 14 |
| 22 | 朱堂乡 | 白马村陈湾组1#坑塘整修工程 白马村陈湾组2#坑塘整修工程 | 陈湾组整修坑塘1座：清淤2992m ³ ，土方开挖368.6m ³ ，土方回填199m ³ ，C20混凝土护坡49.9m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 陈湾组整修2#坑塘1座：清淤3927m ³ ，土方开挖496.1m ³ ，土方回填348m ³ ，C20混凝土护坡48.22m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 白马村陈湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 23.46 | 45 |
| 23 | 朱堂乡 | 白马村石咀组坑塘整修工程 | 石咀组整修坑塘1座：清淤3469m ³ ，土方开挖540.7m ³ ，土方回填307m ³ ，C20混凝土护坡65.02m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 白马村石咀组 | 罗山县移民安置服务中心 | 13.67 | 45 |
| 24 | 朱堂乡 | 刘楼村刘南组坑塘整修工程 | 刘南组整修坑塘1座：清淤3927m ³ ，土方开挖447.5m ³ ，土方回填348m ³ ，C20混凝土护坡48.87m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 刘楼村刘南组 | 罗山县移民安置服务中心 | 12.21 | 11 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|------------|-------------|-----------|-----|
| 25 | 朱堂乡 | 刘湾村铁塘组、王湾组大塘 | 整修坑塘1座：清淤5246m ³ ，土方开挖516.4m ³ ，土方回填398 m ³ ，C20混凝土护坡71.66m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 铁塘组 王湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 16.0511 | 9 |
| 26 | 子路镇 | 丰店村郭岗组坑塘整修工程 | 郭岗组整修坑塘1座：清淤13420m ³ ，土方开挖913.3m ³ ，土方回填1188m ³ ，C20混凝土护坡96.28m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 郭岗组 | 罗山县移民安置服务中心 | 27.309895 | 47 |
| 27 | 子路镇 | 丰店村魏湾组坑塘整修工程 | 魏湾组整修坑塘1座：清淤10567m ³ ，土方开挖763.4m ³ ，土方回填935m ³ ，C20混凝土护坡84.56m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 魏湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 22.89973 | 47 |
| 28 | 子路镇 | 赵岗村吴小寨组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座：清淤2796m ³ ，土方开挖380.7m ³ ，土方回填186m ³ ，C20混凝土护坡52.76m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 吴小寨组 | 罗山县移民安置服务中心 | 11.4424 | 35 |
| 29 | 罗山县 | 移民技能培训 | 移民技能培训400人 | 罗山县 | 罗山县移民安置服务中心 | 40.00 | 400 |
| 四 | 罗山县 | 独立费用 | | | | 101.77 | |
| 1 | | 建设管理费 | 含（招标控制价、聘请人员工资及保险、原材检测及竣工检测等） | | | 31.27 | |
| 2 | | 建设监理费 | | | | 31 | |
| 3 | | 勘测设计费 | | | | 39.5 | |

罗山县2025年度大中型水库库区移民扶持基金项目明细表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 主管单位 | 资金(万元) | 移民人口(人) |
|----|-----|----------|-------------------------------|------|------|----------|---------|
| | 罗山县 | | 整修坑塘12座；新建道路硬化0.5千米；太阳能路灯10盏。 | | | 151.9997 | 360 |
| 一 | 罗山县 | 移民美丽家园建设 | | | | 23.5089 | 78 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|---|----------------------------|-------------|----------|-----|
| 1 | 铁铺镇 | 转蓬村和平组至堰边组道路工程 | 道路硬化500m: (3.5m宽) C25混凝土路面(厚18cm)1750m² | 转蓬村和平组堰边组 | 罗山县移民安置服务中心 | 21.2089 | 69 |
| 2 | 铁铺镇 | 文庙村潘垌组太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装(100W光伏板, 60W的LED灯, 杆高7m)10盏 | 文庙村潘垌组 | 罗山县移民安置服务中心 | 2.3 | 9 |
| 二 | 罗山县 | 生产开发及配套设施项目 | | | | 119.8908 | 282 |
| 1 | 铁铺镇 | 文庙村上沟组坑塘整修工程 文庙村新湾组坑塘整修工程 文庙村潘垌村1#坑塘整修工程 文庙村潘垌村2#坑塘整修工程 | 新湾组整修坑塘1座: 清淤6338m³, 土方开挖591.3m³, 土方回填481m³, 标识牌1块, 警示牌1块。 上沟组整修坑塘1座: 清淤3010m³, 土方开挖362.5m³, 土方回填200m³, C20混凝土护坡41.8m³, 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 潘垌组整修1#坑塘1座: 清淤4447m³, 土方开挖573.1m³, 土方回填394m³, C20混凝土护坡73.55m³, 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 潘垌组整修2#坑塘1座: 清淤2434m³, 土方开挖368.6m³, 土方回填215m³, C20混凝土护坡25.33m³, 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 文庙村上沟组 文庙村新湾组 文庙村潘垌组 | 罗山县移民安置服务中心 | 40.661 | 20 |
| 2 | 铁铺镇 | 易棚村江小湾组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤5716m³, 土方开挖646m³, 土方回填506m³, C20混凝土护坡52.38m³, 放水洞1处, 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 易棚村江小湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 15.5465 | 23 |
| 3 | 铁铺镇 | 何家冲村大湾组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤1644m³, 土方开挖241m³, 土方回填103m³, C20混凝土护坡25m³, 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 何家冲村大湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 7.0111 | 14 |
| 4 | 彭新镇 | 八宝村关湾组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤3330.64m³, 土方开挖686.5m³, 土方回填442m³, C20混凝土护坡37.26m³, M10浆砌石护坡维修106m³, 放水洞1处, 踏步2处, 集水入塘1处, 现状维修溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 八宝村关湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 15.9295 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---------------------------------|-------------|---------|-----|
| 5 | 彭新镇 | 公山村杨洼组坑塘整修工程 公山村新湾组坑塘整修工程 公山村吴湾组1#坑塘整修工程 公山村吴湾组2#坑塘整修工程 公山村西湾组坑塘整修工程 | 杨洼组整修坑塘1座：清淤1564m³，土方开挖224.8m³，土方回填92m³，C20混凝土护坡24.3m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 新湾组整修坑塘1座：清淤5717m³，土方开挖448.3m³，土方回填506m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 吴湾组整修1#坑塘1座：清淤2892m³，土方开挖334.3m³，土方回填192m³，C20混凝土护坡32.94m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 吴湾组整修2#坑塘1座：清淤2019m³，土方开挖332.1m³，土方回填134m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 西湾组整修大塘1座：清淤2782m³，土方开挖374.6m³，土方回填257m³，C20混凝土护坡39.42m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 公山村 杨洼组 吴湾组 新湾组 西湾组 | 罗山县移民安置服务中心 | 40.7427 | 219 |
| 三 | 罗山县 | 独立费用 | | | | 8.6 | |
| 1 | | 建设管理费 | 含（招标控制价、聘请人员工资及保险、原材检测及竣工检测等） | | | 2.51 | |
| 2 | | 建设监理费 | | | | 2.52 | |
| 3 | | 勘测设计费 | | | | 3.57 | |

罗山县2025年度（第二批）地方水库移民扶持基金项目明细表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 主管单位 | 资金(万元) | 受益人口 |
|----|-----|------------|---|--------|-------------|--------|------|
| | | | 整修坑塘11座；新建道路硬化1.434千米；太阳能路灯160盏。 | | | 246.00 | 2306 |
| 一 | 罗山县 | 移民美丽家园建设 | | | | 89.08 | 1425 |
| 1 | 朱堂乡 | 天桥村汪畷组道路工程 | 道路硬化634.4m：（3.0m宽）C25混凝土路面(厚18cm)1903.2m² | 天桥村汪畷组 | 罗山县移民安置服务中心 | 20.91 | 350 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------|-----|
| 2 | 尤店乡 | 田堂村刘湾组道路工程 | 道路硬化800m: (3m宽) C25混凝土路面(厚18cm)2400m ² 。 碎石基层(150mm厚) 1373.28m ² 。 | 田堂村 刘湾组 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 31.38 | 480 |
| 3 | 莽张镇 | 郑洼村太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装(100W光伏板, 60W的LED灯, 杆高7m) 50盏 | 郑洼村 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 11.50 | 190 |
| 4 | 周党镇 | 长安村、前乡村太阳能路灯工 程 | 太阳能路灯购置安装(100W光伏板, 60W的LED灯, 杆高7m) 长安村50盏 、前乡村30盏。 | 长安村 前乡村 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 18.40 | 360 |
| 5 | 东铺镇 | 陈大寨村太阳能路灯工程 | 太阳能路灯购置安装(100W光伏板, 60W的LED灯, 杆高7m) 30盏 | 陈大寨村 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 6.90 | 45 |
| 二 | 罗山县 | 生产开发及配套实施项目 | | | | 145.23 | 881 |
| 1 | 灵山镇 | 董桥村佳沟组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤3353m ³ , 土方开挖448.3m ³ , 土方回填297m ³ , C20混凝土 护坡42.66m ² , M10浆砌石挡土墙58.2m ² , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流 堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 | 董桥村 佳沟组 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 14.17 | 85 |
| 2 | 潘新镇 | 祁家村大洼组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤3223m ³ , 土方开挖416.3m ³ , 土方回填285m ³ , C20混凝土 护坡46.66m ² , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1 块。 | 祁家村 大洼组 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 11.25 | 87 |
| 3 | 尤店乡 | 双楼村吕楼组坑塘整修工程 罗塘村潘杜湾组坑塘整修工程 | 吕楼组整修坑塘1座: 清淤8715m ³ , 土方开挖1460m ³ , 土方回填661m ³ , 踏 步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1块。 潘杜湾组整修坑塘1座: 清淤7891m ³ , 土方开挖720.9m ³ , 土方回填630m ³ , C20混凝土护坡66.85m ² , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌 1块, 警示牌1块。 | 双楼村 吕楼组 罗塘村 潘杜湾组 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 30.36 | 175 |
| 4 | 东铺镇 | 陈大寨村付山组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座: 清淤7137m ³ , 土方开挖621.7m ³ , 土方回填541m ³ , C20混凝土 护坡82.62m ² , 踏步2处, 集水入塘1处, 溢流堰1处, 标识牌1块, 警示牌1 块 | 陈大寨村 付山组 | 罗山县移 民安置服 务中心 | 19.37 | 96 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|-------------|-------|-----|
| 5 | 莽张镇 | 鲁堂村叶东组坑塘整修工程 郑洼村李洼组坑塘整修工程 郑洼村上南组坑塘整修工程 | 叶东组整修坑塘1座：清淤4858m ³ ，土方开挖563m ³ ，土方回填430m ³ ，C20混凝土护坡51.3m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 李洼组整修坑塘1座：清淤5848m ³ ，土方开挖579.2m ³ ，土方回填518m ³ ，C20混凝土护坡62.1m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 上南组整修坑塘1座：清淤2669m ³ ，土方开挖334.1m ³ ，土方回填177m ³ ，C20混凝土护坡37.85m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 鲁堂村 叶东组 郑洼村 李洼组 郑洼村 上南组 | 罗山县移民安置服务中心 | 38.88 | 272 |
| 6 | 彭新镇 | 前锋村竹林组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座：清淤2067m ³ ，土方开挖287.8m ³ ，土方回填137m ³ ，C20混凝土护坡29.48m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块 | 前锋村 竹林组 | 罗山县移民安置服务中心 | 8.04 | 53 |
| 7 | 周党镇 | 桃园村丁南组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座：清淤1960m ³ ，土方开挖311.9m ³ ，土方回填130m ³ ，C20混凝土护坡48.71m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 桃园村 丁南组 | 罗山县移民安置服务中心 | 10.15 | 45 |
| 8 | 庙仙乡 | 吴乡村杨寨组坑塘整修工程 | 整修坑塘1座：清淤3597m ³ ，土方开挖522.5m ³ ，土方回填318m ³ ，C20混凝土护坡56.43m ³ ，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，标识牌1块，警示牌1块。 | 庙仙乡 吴乡村 | 罗山县移民安置服务中心 | 13.00 | 68 |
| 三 | 罗山县 | 独立费用 | | | | 11.69 | |
| 1 | | 建设管理费 | 含（招标控制价、聘请人员工资及保险、原材料检测及竣工检测等） | | | 4.16 | |
| 2 | | 建设监理费 | | | | 3.60 | |
| 3 | | 勘测设计费 | | | | 3.93 | |

罗山县 2025 年度第三批中央水库和第二批 地方水库移民后期扶持基金项目实施方案 审查意见

信阳市水库移民安置服务中心组织召开了罗山县 2025 年度第三批中央水库和第二批地方水库移民后期扶持基金项目实施方案（以下简称《实施方案》）专家审查会。参加审查会的有罗山县移民安置服务中心、设计单位代表及邀请的专家，通过听取汇报，认真审查，提出了修改意见，设计单位按照专家组提出的修改意见对《实施方案》进行了补充和修改，现对修改完善后的《实施方案》形成如下审查意见：

一、项目建设的必要性

罗山县位于信阳市中部，现有移民人口 31464 人。经济发展相对落后，生产生活水平不高，创收致富门路较少，缺少能够支撑集体经济长期发展的产业。多年来，移民安置区的群众期盼早日走出这一困境，步入社会经济持续快速发展的道路。项目的实施有利于改善库区、移民安置区和移民群众的生产、生活条件，进一步建设移民美丽家园，改善人居环境，促进社会和谐稳定。审查认为，项目的建设符合当地发展规划和移民群众要求，项目的实施是必要的。

二、工程建设内容

第三批大中型水库移民后期扶持基金项目：

整修坑塘 38 座；道路滑坡处理 4 处，整修 246 米；新建道路硬化 16.1 千米；太阳能路灯 1135 盏；整修灌渠 304 米；整修排水沟 2096 米；基础设施配套工程 2 处。

大中型水库库区移民扶持基金项目：

整修坑塘 12 座；新建道路硬化 0.5 千米；太阳能路灯 10 盏。

第二批地方水库移民后期扶持基金项目：

整修坑塘 11 座；新建道路硬化 1.434 千米；太阳能路灯 160 盏。

审查认为，项目建设内容基本符合实际。

三、建设标准及设计方案

1. 基本同意工程建设标准。
2. 基本同意工程设计方案。

四、施工组织设计

1. 基本同意工程施工组织设计。
2. 原则同意施工有效工期为 6 个月，方案核准后应及时组织实施。

五、效益分析和风险评估

基本同意效益分析和风险评估结论。

六、工程投资

1. 原则同意工程投资预算编制依据、原则和办法。

2. 核定罗山县 2025 年度第三批大中型水库移民后期扶持基金项目总投资 1838 万元,其中单列项目独立费用 101.77 万元。核定罗山县 2025 年度大中型水库库区移民扶持基金项目总投资 152 万元,其中单列项目独立费用 8.6 万元。核定罗山县 2025 年度第二批地方水库移民后期扶持基金项目总投资 246 万元,其中单列项目独立费用 11.69 万元。

评审组组长: 張汝珍

2025 年 10 月 13 日