

最终磋商报价表

项目名称	温县武德镇马冯蔺村道改建工程项目	项目编号	温交易【2024】102号
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：捌拾叁万柒仟陆佰捌拾元整； 小写：837680.00 元		
工期	20 日历天		
质量要求	合格		
项目经理及注册证号	项目经理：齐佳露 注册编号：豫 2412021202300497		
备注	响应文件要求		

供应商名称（公章）：河南麟辉建设工程有限公司

法定代表人或授权委托人签字：



2024年9月14日

注：

- 1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。

投 标 总 价

招 标 人： 温县公路事业发展中心

工 程 名 称： 温县武德镇马冯蔺村道改建工程项目

投 标 总 价 (小写)： 837,680.00

(大写)： 捌拾叁万柒仟陆佰捌拾元整

投 标 人： 河南麟辉建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024年9月14日

工程量清单表

合同段：温县武德镇马冯蔺村道改建工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：温县武德镇马冯蔺村道改建工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：温县武德镇马冯蔺村道改建工程

标表2

[illegible]

单价分析表 (08表格式)

项目编码: 308-1

项目名称：透层

单位: m²

数量: 10421

单价: 4.12

4-3 表

工 程 项 目		透层、粘层、封层															
工 程 细 目		乳化沥青半刚性基层透层															
定 额 单 位		1000m2															
工 程 数 量		10.421															
定 额 表 号		2-2-16-4															
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
6 人工	工日	108.85	0.2	2.084	227									2.084	227		
7 乳化沥青	t	3333.33	0.927	9.66	32200									9.66	32200		
8 路面用石屑	m3	106.8	2.55	26.574	2838									26.574	2838		
9 8000L以内沥青洒布车	台班	840.93	0.05	0.521	438									0.521	438		
10 9~16t轮胎式压路机	台班	653.51	0.12	1.251	818									1.251	818		
定额基价	元	1	3503.21	36507	36507									36507	36507		
直接工程费	元				36521											36521	
措施费	I			0%				%			%						
	II			0%				%			%						
企业管理费	元			0%				%			%						
规费	元		421	33.5%	141			%			%					141	
利润	元		36509	7.42%	2709			%			%					2709	
税金	元		39367	9%	3543			%			%					3543	
合计	元				42914											42935	
单位单价	元				4118											4118	
每m2单价	元				4.12											4.12	
																</	

编制

邓艳芳 1241010AA7

复核:

21788

单价分析表 (08表格式)


项目编码: 309-1-a

项目名称: 厚4cm

单位: m2
数量: 10421
单价: 60.34
4-3 表

工程 项目		沥青混合料路面铺装		机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料 (120t/h以内)		细粒式沥青混凝土 (商)						合 计	
工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
人工	工日	108.85	30	12.51	12.51	1362					12.51	1362	
细粒式沥青混凝土(商)	m3	1470					1	416.84	416.84	612755	416.84	612755	
6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	台班	1887.92	4.1	1.71	1.71	3228					1.71	3228	
10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1100.62	11.52	4.804	4.804	5287					4.804	5287	
16~20t轮胎式压路机	台班	768.09	5.5	2.294	2.294	1762					2.294	1762	
20~25t轮胎式压路机	台班	956.31	2.36	0.984	0.984	941					0.984	941	
10000L以内洒水车	台班	1111.43	0.4	0.167	0.167	186					0.167	186	
定额基价	元	1	30436.45	12692	12692	12692	936.1	390204	390204		402896	402896	
直接工程费	元					12766		612755				625521	
措施费 I	元			0%				0%					
措施费 II	元			0%				0%					
企业管理费	元			0%				0%					
规费	元		3155	33.5%		1057		0%				1057	
利润	元		12695	7.42%		942		%				942	
税金	元		14767	9%		1329		%				1329	
合计	元					16094		612755				628803	
单位单价	元					38595		1470				40065	
每m2单价	元					1.54		58.8				60.34	

编制: 郭艳辉
复核: 郭艳辉



单价分析表 (08表格式)

项目编码: 312-1

项目名称: 水泥混凝土面板拉毛

单位: m2

数量: 10421

单价: 3.86

4-3 表

工程 项目		水泥混凝土路面表面处理												合 计			
工程 细 目		水泥混凝土路面表面处理 凿(拉)毛处理															
定 额 单 位		1000m2															
工 程 数 量		10.421															
定 额 表 号		2-2-4-1															
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
26 人工	工日	108.85	10.5	109.421	11910										109.421	11911	
27 设备摊销费	元	1	340	3543.14	3543										3543.14	3543	
28 手推式路面凿(拉)毛机	台班	46.99	1.75	18.237	857										18.237	857	
29 3t以内载货汽车	台班	404	0.98	10.213	4126										10.213	4126	
30 6000L以内洒水汽车	台班	700.5	0.52	5.419	3796										5.419	3796	
31 3m3/h以内机动空气压缩机	台班	297.5	1.8	18.758	5581										18.758	5581	
32 小型机具使用费	元	1	34.3	357.44	357										357.44	357	
定额基价	元	1	2863.45	29840	29840										29840	29840	
直接工程费	元																
措施费	I			0%													30170
	II			0%													
企业管理费	元			0%													
规费	元		13612	33.5%	4560												4560
利润	元		29838	7.42%	2214												2214
税金	元		36944	9%	3325												3325
合计	元				40269												40225
单位单价	元				3864												3864
每m2单价	元				3.86												3.86

编制: 郭艳辉 2410104A1

复核: 孙新

