

潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
修工程

工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

潮河办事处蝶湖社区党群服务中心
装修工程

工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		内墙面工程						
1	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 做法: ①20厚M15水泥砂浆找平层 ②4mmSBS改性沥青防水卷材(高度1.8m) ③25厚M15素水泥粘贴层 ④300*600墙砖 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	70.35			
2	011204001001	石材墙面	1. 部位:便民服务大厅大理石背景墙 2. 龙骨:40*40木龙骨 3. 基层:18细木工板打底 4. 面层材料品种、规格、颜色:大理石石材饰面【含灯槽】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	19.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:智慧社区 2. 基层:18细木工板打底+9厘石膏板 3. 刮腻子遍数:嵌缝石膏填V型缝+批刮腻子3遍之后打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍【含灯槽】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	16.27			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:宣教基地 2. 龙骨:30*30木龙骨 3. 基层:18细木工板打底+9厘石膏板 4. 刮腻子遍数:嵌缝石膏填V型缝+批刮腻子3遍之后打磨平整 5. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍【含灯槽】 6. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 7. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	10.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:细木工板包柱子 2. 刮腻子遍数:嵌缝石膏填V型缝+批刮腻子3遍之后打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	120.8			
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:原始墙体 2. 刮腻子遍数:涂刷界面剂2遍+涂刷嵌缝石膏1遍+批刮腻子3遍之后打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	316.4			
7	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:轻钢龙骨隔墙 2. 刮腻子遍数:嵌缝石膏填V型缝+批刮腻子3遍之后打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	320.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
修工程

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:智慧社区 2. 基层材料种类、规格:18细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制木质造型 4. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	2.74			
9	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制木制护墙板/定制木制背景墙 3. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	86.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011408002001	织锦缎裱糊	1. 部位:智慧社区 2. 基层材料种类、规格:18细木工板打底+9厘石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面壁布【含灯槽】 4. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	15.79			
11	011408002002	织锦缎裱糊	1. 部位:智慧社区 3. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	7.92			
12	011210001001	木隔断	1. 部位:便民服务大厅 2. 隔板材料品种、规格、颜色:定制木格栅隔断厚200 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	5.31			
		分部小计						
		地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:智慧社区服务平台、便民服务平台、退役军人服务站、休息室、综治中心、仓库、多功能大厅、宣教基地、楼梯间等 2. 做法: ①40厚C20细石混凝土找平层 ②界面剂一道 ③30厚1:3水泥砂浆找平层,Φ8钢筋@200 ④20厚1:2水泥砂浆结合层 ⑤800*800mm地砖铺贴,3mm缝隙专用勾缝剂 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	538.59			
2	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯间 2. 做法: ①20mm厚M15水泥砂浆结合层 ②楼梯踏步铺砖,瓷砖拉防滑槽 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	16.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 做法: ①40厚M15水泥砂浆找平层 ②界面剂一道 ③30厚M15水泥砂浆找平层 ④4mmSBS改性沥青防水卷材 ⑤20厚M15水泥砂浆保护层 ⑥25厚M15素水泥粘贴层 ⑦300*300mm地砖铺贴 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	16.04			
4	011108003001	波打线	1. 部位:楼梯间 2. 做法: ①40厚C20细石混凝土找平层 ②界面剂一道 ③30厚1:3水泥砂浆找平层, Φ8钢筋@200 ④20厚1:2水泥砂浆结合层 ⑤100宽瓷砖波打线 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	2.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011108001001	过门石	1. 名称:石材过门石 2. 做法: ①40厚C20细石混凝土找平层 ②界面剂一道 ③30厚1:3水泥砂浆找平层,Φ8钢筋@200 ④20厚1:2水泥砂浆结合层 ⑤石材过门石 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	2.76			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:18木工板基层打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0不锈钢踢脚线 4. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	14.99			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:890*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制隐形门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	2			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:840*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制隐形门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	1			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制双开木门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	1			
4	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:890*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制木门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制木门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	1			
6	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:700*2200 2. 门代号及洞口尺寸:定制木门 3. 按要求配齐五金, 含门套 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	2			
7	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:红色防盗门 2. 按要求配齐五金 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢室外感应推拉门 2. 门框、扇材质: 50*100钢管焊接架体+18阻燃板打底+1.0不锈钢板电镀烤漆 3. 玻璃品种、厚度: 12单层钢化玻璃 4. 启动装置的品种、规格: 电动控制器 5. 按要求配齐五金 6. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	14.38			
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢室外平开门 2. 门框、扇材质: 50*100钢管焊接架体+18阻燃板打底+1.0不锈钢板电镀烤漆 3. 玻璃品种、厚度: 12单层钢化玻璃 4. 按要求配齐五金 5. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	17.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程
 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
 第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢窗户 2. 框、扇材质:50*100钢管焊接架体+18阻燃板打底+1.0不锈钢板电镀烤漆 3. 玻璃品种、厚度:12单层钢化玻璃 4. 按要求配齐五金 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	28.04			
11	010808001001	木门窗套	1. 部位:门洞上方、通顶木门上方 2. 基层材料种类、规格:18细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制垭口+门头版 4. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	6.09			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨, 成品铝扣板L型收边条 3. 面层材料品种、规格:300*300*1mm 铝扣板 4. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 5. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	16.26			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定, 50主龙@900系列轻钢龙骨吊顶, 次龙骨及专用挂件 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板饰面 4. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 5. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	33.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定, 38主龙@900, 50副龙@300X600, 75系列轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格:18mm细木工板打底 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板, V型槽, 自攻丝刷防锈漆处理【乳胶漆单列】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求, 涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 7. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 8. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	11.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定, 38主龙@900, 50副龙@300X600, 75系列轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格:18mm细木工板打底 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板, V型槽, 自攻丝刷防锈漆处理【乳胶漆单列】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求, 涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 7. 含轻钢龙骨石膏板假梁 8. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 9. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	278.46			
5	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:嵌缝石膏填V型缝, 批刮腻子3遍之后打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	345.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 修工程

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位:原顶刷白 2. 刮腻子遍数:涂刷界面剂2遍+涂刷嵌缝石膏1遍+批刮腻子3遍之后打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆3遍 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	4.27			
7	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人平面 2. 龙骨材料种类、规格、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，38主龙@900，50副龙@300X600，75系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:50*100*0.6mm@100铝方通吊顶 4. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 5. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	148.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定, 50副龙系列轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格:18mm细木工板打底 4. 面层材料品种、规格:软膜天花 (UV高亮软膜) 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求, 涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 7. 包含筒灯、喷淋口、风口及检修口等孔洞开口费用 8. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	42.88			
9	010810003001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木方 2. 基层材料种类、规格:18mm细木工板 +9mm多层板 3. 面层材料品种、规格:双层9mm石膏板饰面【乳胶漆单列】 4. 所有基层材料均应满足B1级防火要求, 涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	41.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		其他工程						
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3.2m高,按洞口宽度 3. 50mm铝合金轨道 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	38.51			
2	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 铁艺栏杆木制扶手 2. 包含预埋件及刷漆 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	9.21			
3	011502004001	石膏装饰线	1. 80石膏板装饰线 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板钉牢,批刮腻子2遍,乳胶漆2遍 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	8.88			
4	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 台板材质、规格、颜色:石材窗台石 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	4.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011501011001	大理石背景墙矮柜	1. 部位:便民服务大厅L-1/01 2. 台柜规格:7000mm长*280mm宽*1000mm高 3. 材料种类、规格:定制实木柜子(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
6	011501011002	矮柜	1. 部位:便民服务大厅L-1/04 2. 台柜规格:2400mm长*340mm宽*800mm高 3. 材料种类、规格:定制实木柜子(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011501014001	吧台	1. 部位:便民服务大厅L-1/04 2. 台柜规格:12000mm长*600mm宽*800mm高 3. 材料种类、规格:定制柜子(18mm实木免漆板+20mm石材台面) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
8	011501012001	玻璃展示柜	1. 部位:便民服务大厅L-1/04 2. 台柜规格:3900mm长*340mm宽*2470mm高 3. 材料种类、规格:玻璃层板 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011501006001	书柜	1. 部位:宣教基地L-7/02 2. 台柜规格:6670mm长*600mm宽*1200mm高 3. 材料种类、规格:定制木制书柜(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
10	011501011003	书桌	1. 部位:宣教基地L-7/02 2. 台柜规格:6670mm长*600mm宽*200mm高 3. 材料种类、规格:定制木制桌子,内含抽屉(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011501006002	书柜	1. 部位:宣教基地L-7/03 2. 台柜规格:1000mm长*600mm宽*2550mm高 3. 材料种类、规格:定制木制书柜(40mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
12	011501011004	矮柜	1. 部位:宣教基地L-7/03 2. 台柜规格:12050mm长*600mm宽*450mm高 3. 材料种类、规格:定制木制卡座(18mm实木免漆板,卡座面40mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011501006003	书柜	1. 部位:宣教基地L-7/04 2. 台柜规格:4350mm长*320mm宽*3000mm高 3. 材料种类、规格:定制木制书柜(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
14	011501006004	书柜	1. 部位:宣教基地L-7/04 2. 台柜规格:2650mm长*320mm宽*3000mm高 3. 材料种类、规格:定制柜子层板(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011501006005	书柜	1. 部位:宣教基地L-7/01 2. 台柜规格:3500mm长*600mm宽*3000mm高 3. 材料种类、规格:定制木制书柜(18mm实木免漆板) 4. 五金种类、规格:包含所需五金小件 5. 含制作、安装 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
16	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间、多功能大厅地台 2. 材质:砖砌地台 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	7.57			
17	011502001001	金属装饰线	1. 部位:墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色:5金属收口条 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	131.15			
		分部小计						
		拆除及新建工程						
		拆除						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 原有混凝土墙体拆除 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	38.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 原有混凝土楼梯拆除 2. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	46.04			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 不锈钢室外门联窗拆除 2. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	5			
4	011615001001	开孔（打洞）	1. 原有墙体掏洞900*2100 2. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 窗拆除 2. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	樘	1			
6	01B001	垃圾外运	1. 包含拆除垃圾运送到场外政府指定的垃圾堆放地点产生的所有费用 2. 其他说明: 未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	45.95			
		新建						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011210002001	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙龙骨@400+32mm穿心龙骨@1000+自攻螺丝(涂刷防锈漆) 2. 隔离层材料种类、规格:中填隔音棉 3. 基层材料种类、规格:两侧各双层18mm细木工板打底 4. 面层材料品种、规格、颜色:两侧各双层9.5mm石膏板饰面【乳胶漆单列】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	223.99			
2	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 名称:细木工板包柱子 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C-C扣合龙骨+自攻螺丝 3. 基层材料种类、规格:18mm细木工板打底 4. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm石膏板(涂刷防火涂料)【乳胶漆单列】 5. 所有基层材料均应满足B1级防火要求,涂刷三遍本地消防部门同意使用的防火涂料 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	120.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌高度H=450mm 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	1. 04			
		分部小计						
		钢结构						
		钢楼梯						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	4. 75			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一般土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	1. 51			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	3. 24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 包含模板 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	0.59			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 包含模板 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	2.65			
6	010501001002	二次浇灌层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35不收缩细石混凝土二次浇灌层 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	0.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:4mm花纹钢板 2. 钢梯形式:踏步式 3. 钢构件运距:自行考虑 4. 防锈处理:喷砂除锈Sa2. 5级 5. 防腐处理:防腐底漆采用环氧富锌底漆两遍,干漆膜厚度不小于80 μ m; 中间漆:环氧云铁中间漆两遍,干漆膜厚度不小于80 μ m; 面漆使用氟碳涂料,厚度60 μ m 6. 加劲板、垫片、节点板、高强螺栓等构件均已综合考虑在清单项内 7. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.741			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格：4mm花纹钢板+10#槽钢+16#槽钢 2. 钢构件运距：自行考虑 3. 防锈处理：喷砂除锈Sa2.5级 4. 防腐处理：防腐底漆采用环氧富锌底漆两遍，干漆膜厚度不小于80μm；中间漆：环氧云铁中间漆两遍，干漆膜厚度不小于80μm；面漆使用氟碳涂料，厚度60μm 5. 加劲板、垫片、节点板、高强螺栓等构件均已综合考虑在清单项内 6. 其他说明：未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.473			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：160*60*7钢柱 2. 钢构件运距：自行考虑 3. 防锈处理：喷砂除锈Sa2.5级 4. 防腐处理：防腐底漆采用环氧富锌底漆两遍，干漆膜厚度不小于80μm；中间漆：环氧云铁中间漆两遍，干漆膜厚度不小于80μm；面漆使用氟碳涂料，厚度60μm 5. 防火处理：耐火极限2.5小时 6. 加劲板、垫片、节点板、高强螺栓等构件均已综合考虑在清单项内 7. 其他说明：未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.485			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400级钢筋Φ10以内 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其他说明：未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.017			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋Φ10以上 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其他说明：未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.032			
		钢楼板						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B 2. 钢构件运距:自行考虑 3. 防锈处理:喷砂除锈Sa2.5级 4. 防腐处理:防腐底漆采用环氧富锌底漆两遍,干漆膜厚度不小于80μm;中间漆:环氧云铁中间漆两遍,干漆膜厚度不小于80μm;面漆使用氟碳涂料,厚度60μm 5. 防火处理:耐火极限1.5小时 6. 加劲板、垫片、节点板、高强螺栓等构件均已综合考虑在清单项内 7. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	7.732			
2	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:剪力栓钉 2. 材料规格:M16@250 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	505			
3	010505003001	压型钢板上混凝土楼板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m3	15.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:1.5mmYX-344-688型彩钢板 2. 钢板厚度:1.5mm厚 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	132.21			
5	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:75厚岩棉板 2. 粘结材料种类及做法:玻纤网格布 3. 防护材料种类及做法:抗裂砂浆锚固件, 8mm抗裂砂浆 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	132.21			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋Φ10以内 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	1.044			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400级钢筋Φ10以内 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	t	0.016			
		分部小计						
		文化版面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		门头门牌						
1	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:12000mm长*1000mm宽*1500mm高 2. 龙骨材料种类:100*100mm*5mm厚镀锌方管焊接防锈漆两遍 3. 基层材料种类:双层18mm细木工板打底做造型 4. 面层材料种类:4mm厚40丝外墙铝塑板,氟碳漆两遍 5. 镀锌板门头,四周结构胶密封防水上翻600mm 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	18			
2	011508004001	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:无边框金属字 2. 字体规格:1000*1000mm 3. 固定方式:50*50*3钢管做钢架支,30*30*3角铁固定 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	10			
3	01B002	宣传栏	1. 材质:40不锈钢钢管+60不锈钢钢管+塑料挡雨板 2. 含制作、安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B003	文化版面	1. 材质:10mm白色亚克力雕刻 2. 含制作、安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	1.8			
5	011508004002	门牌	1. 部位:门牌 2. 铸字材料品种、颜色:10mm白色亚克力正打雕刻 3. 字体规格:详见图纸 4. 含制作、安装 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	3			
6	011508004003	党徽	1. 部位:党徽 2. 铸字材料品种、颜色:10mm黄色亚克力党徽雕刻 3. 字体规格:详见图纸 4. 含制作、安装 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
7	011508004004	亚克力字	1. 铸字材料品种、颜色:10mm红色亚克力雕刻 2. 字体规格:详见图纸 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011508005001	吸塑字	1. 铸字材料品种、颜色:10mm高密PVC打印雕刻 2. 字体规格:详见图纸 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	组	1			
9	01B004	文化版面	1. 材质:模板雕刻、亚克力雕刻“潮河办事处 新型智慧城市运行中心” 2. 含制作、安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
10	01B005	透明磨砂腰贴	1. 部位:玻璃门 2. 材质:透明磨砂腰贴 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	13.3			
		文化版面						
1	011508004005	亚克力字	1. 部位:便民服务大厅L-1/01 2. 铸字材料品种、颜色:亚克力字 3. 字体规格:详见图纸 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-装饰工程 修工程 第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B006	文化版面	1. 部位:便民服务大厅L-1/02 2. 材质:亚克力、PVC文化版面 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	9.45			
3	01B007	文化版面	1. 部位:智慧社区L-2/02 2. 材质:亚克力、PVC文化版面 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	13.87			
4	01B008	文化版面	1. 部位:智慧社区L-2/04 2. 材质:亚克力、PVC文化版面 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	15.32			
5	01B009	文化版面	1. 部位:楼梯间 2. 材质:亚克力、PVC文化版面 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	26.54			
6	01B010	文化版面	1. 部位:宣教基地 2. 材质:亚克力、PVC文化版面 3. 含制作、安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	43.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程 标段：潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程- 标段: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
装饰工程 修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1 2. 规格:600*800 总功率70KW, 250A 空气开关, 220v25A 双p带漏保*7 3. 端子板外部接线 材质、规格:2.5mm 2、4mm2 4. 其他:详见设计 图纸及有关规范、 标准、图纸答疑以 及招标文件技术要 求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2 2. 规格:400*1000 总功率70KW, 250A 空气开关, 380v三 相四线32A空开带 漏电保护器*7 380v三相四线63A 空开带漏电保护器 *1, 220v25A双p带 漏保*2 3. 端子板外部接线 材质、规格:2.5mm 2、4mm2 4. 其他:详见设计 图纸及有关规范、 标准、图纸答疑以 及招标文件技术要 求	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱3 2. 端子板外部接线 材质、规格:2.5mm 2、4mm2、6mm2 3. 其他:详见设计 图纸及有关规范、 标准、图纸答疑以 及招标文件技术要 求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	系统	1			
		分部小计						
		配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	726.44			
2	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	329.45			
3	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	45.96			
4	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明敷 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	19.8			
6	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:砌体墙开槽及补槽 2. 填充(恢复)方式:满足图纸及规范设计要求 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	326.28			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJV-5*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	50.28			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面积35mm²以下 3. 材质、类型:铜芯、五芯 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	1227.39			
10	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-4 4. 材质:铜芯 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	775.95			
11	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZR-BV-6 4. 材质:铜芯 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	2167.35			
12	030411004004	配线	1. 名称:接地线 2. 规格:BVR-4mm 3. 材质:铜芯 4. 其他:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	15.95			
		分部小计						
		开关灯具及插座						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED筒灯灯 2. 规格:12W LED 57° 光束角 (4000° dK色温) 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	64			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:卫生间300*600平板灯 36W 2. 安装方式:吊顶内安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	2			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:8W/m LED 120° 光束角 (4000° 色温) 3. 安装方式:楼梯吸顶安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	3			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 安装方式:休息室、综治中心及服务站内吸顶安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:120*6长条灯 2. 安装方式:吊顶内安装 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	套	35			
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:12W LED 120° (4000° 色温) 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	135.59			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:离地1400mm 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	7			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:离地1400mm 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	4			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:离地1400mm 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-电气工程 修工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地2.2m安装 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	19			
11	030404035002	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地350mm 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	44			
12	030404035003	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地350mm 4. 卫生间及湿区插座加装防水盖板 5. 其他:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
13	030404036001	其他电器	1. 名称:卫生间吸顶式换气扇 2. 安装方式:吸顶 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
14	040804004001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
-电气工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-
电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-电气工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-电 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-
电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程- 标段: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
电气工程 修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-弱电工程 修工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电柜 2. 箱内含本项目所需要的弱电设备等内容 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	2			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 含底盒、模块及水晶头 3. 安装方式:离地350mm 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	45			
3	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:监控摄像头TD 2. 安装方式:离地3000mm 3. 含底盒、模块及水晶头 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	7			
4	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	417.45			
5	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明敷 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	653.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-弱电工程 修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其他:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	1220.29			
7	030502009001	跳线	1. 名称:双绞线跳线 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	条	52			
8	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:砌体墙开槽及补槽 2. 填充(恢复)方式:满足图纸及规范设计要求 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	166.16			
9	03B001	系统调试费	1. 名称:综合布线系统调试 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	项	1			
10	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	链路	52			
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程 标段：潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	20			
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式:受控设备附近的墙或柱上明装 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	6			
3	030904003001	按钮	1. 名称:火灾报警按钮带电话插孔 2. 安装方式:安装高度h+1.5m 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	2			
4	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓泵按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	4			
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:挂墙或柱子h+2.3m 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	2			
6	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:受控设备附近的墙或柱上明装 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	2			
8	030411001008	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明敷 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	9.8			
9	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	台	2			
10	040804004003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	个	30			
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	159.55			
12	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	22.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明敷 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	45.55			
14	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗敷 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	3.85			
15	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZR-RVS-2x1.5 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	140.75			
16	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZR-RVVP-2x1.0 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	50.97			
17	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:NH-BV-2.5 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及相关技术规范要求	m	99.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:砌体墙开槽及补槽 2. 填充(恢复)方式:满足图纸及规范要求 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	26.7			
19	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	系统	1			
		分部小计						
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范及使用要求 5. 含管件 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	16.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:满足设 计、规范及使用要 求 5. 含管件 6. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	55.03			
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:SNW65-II 型减压稳压消火栓 2. 型号、规格:每 一消火栓箱内均配 置口径 ϕ 19水枪一 支、25mm长DN65衬 胶水带一条。配置 一卷软管卷盘,消 防软管卷盘配置内 径不小于 ϕ 19的消 防软管,其长度为2 5m 3. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	套	4			
4	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ ABC4型手提式磷酸 铵盐干粉灭火器 3. 含灭火器箱 4. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	具	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套截止阀 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
6	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 含压力表表弯及旋塞阀 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	台	1			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:双向型蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:双向型蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿板) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	4			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	5			
11	031201001001	管道刷油	1. 名称:消火栓管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹, 红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	25.32			
12	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	kg	52.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	点	4			
		分部小计						
		喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范及使用要求 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	120.87			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范及使用要求 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	21.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 修工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝接 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:满足设 计、规范及使用要 求 5. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	8.19			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:满足设 计、规范及使用要 求 5. 含管件 6. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	40.67			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:满足设 计、规范及使用要 求 5. 含管件 6. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	15.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 名称:下垂型喷头 3. 材质、型号、规格:DN25 4. 连接形式:丝接连接 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	55			
7	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:双向型蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接连接 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套截止阀 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
12	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿板) 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN150 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
13	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN150 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙) 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN150 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
15	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	4			
16	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN32 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-消防工程 修工程 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN25 4. 填料材质:A级防火玻璃岩棉 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	3			
18	031201001002	管道刷油	1. 名称:喷淋管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹,红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m2	36.85			
19	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	kg	84.41			
20	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	点	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程 标段: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031301017003	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆费 2.其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程 标段: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程- 标段: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
消防工程 修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
-给排水工程 修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR 热熔管材 de20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计、规范及使用 要求 6. 含成品管卡、嵌 铜管件 7. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	27.57			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR 热熔管材 de20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计、规范及使用 要求 6. 含成品管卡 7. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	21.29			
3	031003005001	塑料阀门	1. 类型:PPR专用截 止阀 2. 规格、压力等级 :de20 3. 连接形式:热熔 连接 4. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 给排水工程 修工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内 外):室外 2. 型号、规格:入 水平螺翼式水表 DN40 3. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	个	1			
5	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称:冷水龙头 配全铜球阀 2. 型号、规格:de2 0 3. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	个	1			
6	031004014002	给、排水附(配) 件	1. 名称:冷热混水 龙头配全铜球阀 2. 型号、规格:de2 0 3. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	个	1			
7	031002003009	套管	1. 名称、类型:一 般钢套管(穿板) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道 de20 4. 填料材质:阻燃 密实材料填实,且 端面应光滑,并做 防水层 5. 含钻孔及堵洞 6. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	个	1			
		分部小计						
		污水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 给排水工程 修工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC排水塑料管 de55 4. 连接形式:承插 粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计、规范及使用 要求 6. 含成品管卡 7. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	10.14			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC排水塑料管 de110 4. 连接形式:承插 粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计、规范及使用 要求 6. 含成品管卡 7. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	21.65			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC螺旋消音管材 de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计、规范及使用 要求 6. 含成品管卡 7. 其他说明:未尽 事宜详见设计图纸 、相关规范、标准 、图纸答疑以及招 标文件技术要求	m	4.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 给排水工程 修工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:防返溢防臭地漏或多通道防臭地漏 2. 型号、规格:de55 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成品, 含柜体及镜子等所有配件附件 4. 附件名称、数量:含冷热混水龙头配全铜球阀 5. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	组	2			
6	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成品, 含所有配件 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	组	4			
7	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成品, 含所有配件 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 (自动感应小便器挂墙立式) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成品, 含所有配件 4. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	组	1			
9	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:KS-60P (220V) 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	台	1			
10	031002003010	套管	1. 名称、类型:打洞及堵洞 2. 规格:DN100 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	6			
11	031002003011	套管	1. 名称、类型:打洞及堵洞 2. 规格:DN50 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	5			
		分部小计						
		废水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程 标段：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装
 给排水工程 修工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN75 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范及使用要求 6. 含管件、防虫网 7. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	m	21.52			
2	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:排水漏斗 2. 型号、规格:de75 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	2			
3	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套截止阀 6. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	1			
4	031002003012	套管	1. 名称、类型:打洞及堵洞 2. 规格:DN75 3. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程
-给排水工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 其他说明:未尽事宜详见设计图纸、相关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程-给排水工程 标段: 潮河办事处螺湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-标段:潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：潮河办事处蝶湖社区党群服务中心装修工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]