

灵宝市住房和城乡建设局

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

— 施 工 图 —

合同号：ZYSMX—2024—0913

法定代表人：王晓静

技术负责人：梁新安

项目负责人：殷建平



中誉恒信工程咨询有限公司

ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO. LTD

证书编号：A141031658

二零二四年十二月

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修图纸目录

建筑 施 工 图 纸 目 录					
序 号	图 别	图 号	图 纸 名 称	图 幅	备 注
1	通用	通用-00	封面	A2	
2	通用	通用-00	图纸目录	A2	
3	饰 施	SM-01	室内装修设计说明(一)	A2	
4	饰 施	SM-02	室内装修设计说明(二)	A2	
5	饰 施	SM-03	室内装修设计说明(三)	A2	
6	饰 施	SM-04	室内装修设计说明(四)	A2	
7	饰 施	SM-05	室内装修设计说明(五)	A2	
8	饰 施	SM-06	装饰材料装饰范例表	A2	
9	饰 施	PL-01	一层原有平面布置图	A2	
10	饰 施	PL-02	一层家具布置图	A2	
11	饰 施	PL-03	一层地坪图	A2	
12	饰 施	PL-04	一层顶面布置图	A2	
13	饰 施	PL-05	一层顶面造型尺寸图	A2	
14	饰 施	PL-06	一层顶面灯位尺寸图	A2	
15	饰 施	PL-07	一层立面索引图	A2	
16	饰 施	PL-08	二—十四层原有平面布置图	A2	
17	饰 施	PL-09	一层夹层家具布置图	A2	
18	饰 施	PL-10	一层夹层地坪图	A2	
19	饰 施	PL-11	一层夹层顶面布置图	A2	
20	饰 施	PL-12	一层夹层顶面造型尺寸图	A2	
21	饰 施	PL-13	一层夹层顶面灯位尺寸图	A2	
22	饰 施	PL-14	一层夹层立面索引图	A2	
23	饰 施	PL-15	二—十四层家具布置图	A2	
24	饰 施	PL-16	二—十四层地坪图	A2	
25	饰 施	PL-17	二—十四层顶面布置图	A2	
26	饰 施	PL-18	二—十四层顶面造型尺寸图	A2	
27	饰 施	PL-19	二—十四层顶面灯位尺寸图	A2	
28	饰 施	PL-20	二—十四层立面索引图	A2	
29	饰 施	PL-21	公寓1、公寓2平面布置图	A2	
30	饰 施	PL-22	公寓1、公寓2家具尺寸图	A2	
31	饰 施	PL-23	公寓1、公寓2地坪图	A2	
32	饰 施	PL-24	公寓1、公寓2顶面布置图	A2	
33	饰 施	PL-25	公寓1、公寓2顶面造型尺寸图	A2	
34	饰 施	PL-26	公寓1、公寓2顶面灯位尺寸图	A2	
35	饰 施	PL-27	公寓1、公寓2立面索引图	A2	
36	饰 施	EL-01	公寓1立面图	A2	
37	饰 施	EL-02	公寓2立面图	A2	
38	饰 施	EL-03	公寓卫生间立面图	A2	
39	饰 施	FI-04	走廊及候梯厅立面图	A2	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

室内装修工程设计说明（一）

1、工程概况					
工程名称	灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修				
建设单位	灵宝市住房和城乡建设局				
工程地点	灵宝市北区河滨东路与东西一路交叉口东南角；				
建筑高度(m)	66.85(建筑室外设计地面至其屋面面层的高度)				
总建筑面积(m²)	5809，本次装修面积为4160.16				
层数	地上20层地下1层，本次装修范围为1—14层		二次加压供水	设置	
耐火等级	一级	建筑类别	高层公共建筑	自报自喷系统	设置
结构类型	框剪	建筑使用性质	公寓楼	防雷类别	二 类
2、设计范围					
2.1、本设计图纸 灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修施工图设计。					
2.2、本项目装修范围为:1—14层,装修面积:4160.16m²。					
2.3、本项目装修功能为公寓。					
2.4、各层平顶及室内立面的标高以相对楼层地面装修完成面为起始±0.000（相对标高）。					
2.5、根据合同要求，本次施工图设计含建筑设计、给水排水设计、电气设计、暖通设计。					
3、设计依据					
3.1、国家有关法律法规和现行工程建设标准规范					
3.1.1、《建筑防火通用规范》GB55037—2022					
3.1.2、《民用建筑通用规范》GB55031—2022					
3.1.3、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB50019—2021					
3.1.4、《无障碍设计规范》GB50763-2012					
3.1.5、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001—2017					
3.1.6、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ/T244—2011					
3.1.7、《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)					
3.1.8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017					
3.1.9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2020					
3.1.10、《民用建筑设计统一标准》GB50352—2019					
3.1.11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013					
3.1.12、《民用建筑隔声设计规范》GB50118—2010					
3.1.13、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210—2018					
3.1.14、《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331—2014					
3.1.15、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585—2001					
3.1.16、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584—2001					
3.1.17、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583—2008					
3.1.18、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580—2017					
3.1.19、《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586—2001					

3.1.20、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587—2001					
3.1.21、《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T23999—2009					
3.1.22、《建筑材料放射性核素限量》GB6566—2010					
3.1.23、国家其它相关设计规范、规定					
3.2、相关设计资料					
3.2.1、本工程建筑施工图及结构施工图。					
3.2.2、建设单位认可的室内设计方案。					
3.2.3、建设单位提供的室内设计委托书及设计合同书。					
3.2.4、自签订合同之日起至出图前双方多次往来的设计联系函及相关会议纪要和备忘录。					
3.2.5、相关部门的批复文件。					
4、装修设计总说明					
4.1、本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定。					
4.2、本工程选用的各种装修材料及产品，应根据设计文件所提供的规格、品种、颜色等技术条件，通过选择样品，经建设单位和设计单位共同商量，对造价与效果有一个整体的比较后确定。施工单位提供材料样板应与设计文件和招标文件一致，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设单位、设计单位、监理单位确认后					
进行封样，并据此进行施工验收。					
4.3、装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防霉和防蛀处理。					
4.4、设计施工图或招标文件中未指定的材料及设备，施工单位选用前应将样品经建设单位、设计单位、监理单位确认。施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：					
4.4.1、优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料；					
4.4.2、优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料；					
4.4.3、严禁使用国家明令淘汰的产品及材料；					
4.5、本工程材料配置及工程做法详见”室内装修及做法”及”室内装修材料表”。					
4.6、为确保设计效果和建设单位的使用要求，所有图纸均需设计单位向施工单位作详细的施工图交底和交流，以补充和完善装饰施工图纸的不足。在施工单位对整个设计图纸和要求完全理解后，再进行施工。如需调整，在施工时以联系单的形式协调解决。					
4.7、本次装修工程材料多采用工厂化、成品化制作，施工单位必须根据现场实际情况以及产品自身的技术特点，在满足设计图纸及施工招标文件技术参数的前提下，按实翻样深化，经设计单位对深化图纸确认后，方可施工。					
4.8、图纸所示标高，平面、平顶及立面尺寸均为控制性尺寸，具体尺寸均应现场放量而定。如现场实际放量尺寸与图示尺寸有较大偏差，应经设计确认后方可下料施工。					
5、防火专篇					
5.1、设计依据					
5.1.1、《建筑防火通用规范》GB 55037—2022					



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	孙斌	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	孙斌	
校 对 人	魏军杰	孙军杰	
设 计 人	李成龙		
制 图 人	李成龙	李成龙	
会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位	
灵宝市住房和城乡建设局	
工程名称	
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修	
项目名称	
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修	
图纸名称	

单位出图章

室内装修工程设计说明（一）

工程编号	ZYSMX—2024—0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-SM-01

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效

室内装修工程设计说明 (二)

5.1.2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

5.1.3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

5.1.4、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2018

5.2、本工程为地下一层地上地上20层的公共建筑，建筑高度66.85，为一类高层公共建筑。
本工程设置自动喷水灭火系统，每层为一个防火分区，每个防火分区的建筑面积小于3000平方米。满足相关规范要求。

5.3、本工程共设置一部剪刀楼梯间及一部消防电梯，从任一房间疏散门至最近楼梯间前室入口的距离均不大于10m，两个梯段的疏散宽度均为1.25m，楼梯间在首层均通过扩大前室通至室外。二—十四层位于剪刀楼梯间的两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离均小于10米；一层大厅内任意一点至最近个安全出口之间距离均不大于37.50米，疏散宽度计算详见各层疏散宽度计算表，疏散距离及疏散宽度均满足规范要求。防烟楼梯间前室的使用面积不应小于6.0m²；与防烟楼梯间合用的前室，其使用面积用不应小于10.0m²，前室的短边不应小于2.4m。

5.4、本项目装修范围为：1—14层，装修面积：4092.83m²。

5.5、本工程为一类高层公共建筑，按一级耐火等级进行室内装修设计。

5.6、挡烟垂壁做法：详见暖专业设计说明。

5.7、本项目大于100m²的房间、超过20m的内走道均采用可开启外窗自然排烟，所需自然排烟窗有效面积经暖通专业复核提供，并标注在平面图上。

5.8、装修材料燃烧性能：

装修材料按燃烧性能分为四级：
A级：不燃烧材料； B1级：难燃烧材料； B2级：可燃烧材料； B3级：易燃烧材料。
本项目建筑内部各部位装修材料的燃烧性能，详见下表

建筑物及场所	顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物				其他装修装饰材料
						窗帘	帷幕	床罩	家具包布	
公寓（设置送回风管的集中空气调节系统）	A	B1	B1	B1	B2	B2	B2	B2	B2	B2

本工程主要装修材料燃烧性能要求如下：

5.8.1、顶棚——为A级要求设计——防水石膏板、无机涂料。

5.8.2、墙面——为A级及B1级要求设计——无机涂料、铝板为A级；阻燃木饰面为B1级。

5.8.3、地面——为A级要求设计——地砖为A级。

5.8.4、隔断——以A级要求设计——安全成品玻璃隔断为A级。

5.8.5、固定家具——以B1级要求设计——不露面处均刷防火涂料。

5.8.6、装饰织物，窗帘，帷幕——以B1级要求设计——经阻燃处理织物。

5.8.7、其它装饰材料——以B1级要求设计。

5.9、装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求。

5.10、对装饰织物进行阻燃处理时，应浸透阻燃剂，多层纺织物，应逐层进行阻燃处理。阻燃剂的含量应符合产品说明书的要求。
5.11、对木质装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于600g/平方米。
5.12、所有木装修龙骨防火涂料，均刷三道。木质材料经过防火阻燃处理后应达到B1的燃烧性能等级。电气设备间用甲级防火门，管道井检修门为丙级防火门（前室内的管道井检修门为乙级防火门）；管道井每层设防火封堵。
5.13、当照明灯具的高温部分靠近非A级材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低于B1级。
5.14、配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。
5.15、室内精装修设计所选用的石材中包含的放射性物质应符合《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC5185—93的规定：A类产品的使用范围不受限制，B类产品不能用于居室。
5.16、建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面光材料。
5.17、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
6、环保设计说明
6.1、依据规范：《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）、《建筑环境通用规范》GB 55016—2021。
6.2、本工程属于I类民用建筑。
6.3、建筑工程所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉状粘结材料等无机非金属材料，其放射性限量：内照射指数≤1.0；外照射指数≤1.3。
6.4、水性涂料、水性腻子：游离甲醛的含量≤100(mg/kg)；人造木板及其制品：游离甲醛释放量≤0.124(mg/m³)；水性阻燃剂（包括防火涂料）、防水剂、防腐剂、增强剂等水性处理剂：游离甲醛的含量≤100(mg/kg)，其他相关材料的污染控制指标按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2020执行。
6.5、室内装饰装修中所使用的的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。室内装饰装修严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯等含苯稀释剂和溶剂。
6.6、建筑装修材料进场检验应符合《建筑环境通用规范》GB 55016—2021 5.4章节的要求。
6.7、竣工交付使用前，必须进行室内空气污染物检测，其限量应符合下表的规定：

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div>中誉恒信工程咨询有限公司</div><div>ZHONGYUHENGIN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD</div></div></div></div></div>									
建筑行业（建筑工程）					甲级				
城乡规划编制					乙级				
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）					乙级				
风景园林工程设计专项					乙级				
人防工程					乙级				
工程勘察专业类					乙级				
备 注:									
设计签字栏									
审 定 人		庆鹏彬		李成光					
审 核 人		万京娟		李成光					
项目负责人		殷建平		殷建平					
专业负责人		万京娟		李成光					
校 对 人		魏军杰		魏军杰					
设 计 人		李成光		李成光					
制 图 人		李成光		李成光					
会签栏									
建 筑				结 构					
给排水				电 气					
暖 通									
建设单位									
灵宝市住房和城乡建设局									
工程名称									
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心） 项目—装饰装修									
项目名称									
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心） 项目—装饰装修									
图纸名称									
单位出图章									
室内装修设计说明（二）									
执业注册章									
工程编号		ZYSMX-2024-0913							
阶 段		施工图		图 别		建 筑			
版 次		A		日 期		2024.12			
比 例		1:100		图 号		标准-SM-02			

室内装修设计说明（四）

7.5.9、预埋木砖做防腐处理，木装修、木龙骨做防火阻燃处理，贴近墙体的木质装修背面做防潮处理，露明铁件均做防锈处理。
7.5.10、本项目设计范围内各个区域及房间的使用荷载不得超过原建筑结构的技术参数；个别区域确因需要，使用荷载超过原图纸技术参数的，必须经由原建筑设计单位完善加固设计.未取得加固设计的正式施工图纸，不得施工。
7.5.11、图中未注明的涉及室内所有标识、标牌的设计和制作，均由业主另行委托专业厂商。
7.5.12、本施工图中个别装修构造做法不明确之处，参考国家建筑标准设计图集： 13J502—1~3内装修、16J502—4内装修。
7.5.13、凡临空外窗离地低于800mm的位置,均须采取防护措施,室内设成品栏杆(选购),高度1100mm。上人屋面和临开敞中庭的栏杆高度1200mm。
7.5.14、空调设备选用低噪音设备。
7.5.15、建筑幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
7.5.16、建筑玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015的规定，安全玻璃的使用范围及要求还应满足《建筑安全玻璃管理规定》发改运行〔2003〕2116号(2001版)的技术要求。
7.5.17、管道穿过隔墙楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。
7.5.18、空调安装最终以空调设计图纸为准。吊顶处的喷淋、烟感、灯具等如与空调安装有碰撞，需及时与建设、设计、监理三方协商，调整意见确认无误后方可施工。
7.5.19、本工程内墙面壁布单位面积质量均应小于300g/m²，直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
7.5.20、冷媒液管、气管保温材料采用B1级橡塑材料。保温厚度:d≤12.7mm，D=15mm；R>15.88mm，D=20mm。
8、室内装修及做法（具体部位详见室内装修材料表）
8.1、楼地面构造做法如下：
楼01：防滑地砖楼面（防水）（色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定）（燃烧性能A级）
1、10mm厚防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料
4、1.5厚聚合物水泥防水涂料
5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
6、界面剂1道
7、原有现浇钢筋混凝土楼板
楼02：地砖楼面（色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定）（燃烧性能A级）

1、10mm厚防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝
2、40厚1:3干硬性水泥砂浆
3、界面剂1道
4、原有现浇钢筋混凝土楼板
8.2、内墙面构造做法如下：
墙01：无机涂料墙面（燃烧性能A级）
1、无机涂料内墙涂料2道（色牌号根据实样确定）
2、刷封底漆1道（干燥后再做面漆）
3、满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平
4、2mm厚精品（面层专业）粉刷石膏罩面
5、5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍找平
6、界面剂1道甩毛（抹前先将墙面浇水1—2遍，水须渗入墙体15mm—20mm）
7、聚合物水泥砂浆修补墙面
墙02：面砖防水内墙面（燃烧性能A级）
1、8~10厚面砖面层
2、6.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层（或配套专用胶粘剂）
3、界面剂1道
4、2.0厚聚合物水泥防水涂料
5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
6、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
墙03：成品阻燃木饰面成品板（燃烧性能B1级）
1、15mm厚成品木饰面板细木工板基层，面板60丝木皮，防火阻燃处理。
（色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定）
2、专用胶粘剂
3、16mm厚细木工板防火处理
4、6厚粉刷石膏砂浆打底抹平
5、界面剂1道
6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
墙04：仿木纹（布纹）铝板墙面（燃烧性能A级）
1、安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上，接缝填实打密封胶封严
2、配套25*50*3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定
3、L40*40*3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定，中距600，表面涂防腐涂料
4、砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600
5、6厚粉刷石膏砂浆打底抹平
6、界面剂1道
7、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：			
设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	刘建平	
项目负责人	殷建平		
专业负责人	万京娟	刘建平	
校 对 人	魏军杰	刘军杰	
设 计 人	李成龙		
制 图 人	李成龙	李成龙	
会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			
建设单位			
灵宝市住房和城乡建设局			
工程名称			
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修			
项目名称			
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修			
图纸名称			
单位出图章			
室内装修设计说明（四）			
执业注册章			
工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-SM-04

室内装修工程设计说明（五）

8.3、顶棚构造做法如下：
顶01：轻钢龙骨纸面石膏板平顶（燃烧性能A级）
1、白色无机涂料一底二面
2、2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平
3、9+9厚纸面石膏板面层（双层）
4、轻钢龙骨：次龙骨间距≤600，主龙骨间距≤1200，Φ8吊筋@1200
5、现浇混凝土板底
顶02：轻钢龙骨纸面防水石膏板平顶（燃烧性能A级）
1、白色无机涂料一底二面
2、2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平
3、9+9厚纸面防水石膏板面层（双层）
4、轻钢龙骨：次龙骨间距≤600，主龙骨间距≤1200，Φ8吊筋@1200
5、现浇混凝土板底
顶03：无机涂料顶棚（燃烧性能A级）
1、白色无机涂料一底二面
2、2~3厚面层耐水腻子刮平
3、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆抹平
4、现浇混凝土板底
8.4、踢脚构造做法如下：
踢01：不锈钢踢脚（燃烧性能A级）
1、2.5厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装
2、固定配套金属卡件，间距300
3、7厚1：3水泥砂浆压实抹平
4、2厚配套专用界面砂浆批刮
踢02：地砖板材踢脚（燃烧性能A级）
1、8~10厚地砖，稀水泥浆擦缝
2、6.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层（或配套专用胶粘剂）
3、界面剂1道
4、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平
5、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
注：1、卫生间等房间防水层应沿墙高上翻250mm，花洒喷淋的临墙面防水高度不得低于2.0m。
2、所有无障碍设施保持原建筑做法不变，洁具参考方案公司提供物料表、装饰做法与其他卫生间做法一致。
3、重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊项工程的龙骨上。
4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑。当

[illegible]

中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO. LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏		
审 定 人	庆鹏彬	王畅洲
审 核 人	万京娟	孙成
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	孙成
校 对 人	魏军杰	孙军杰
设 计 人	李成龙	李成龙
制 图 人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

项目名称	项目内容	项目地点	项目时间	项目经费	项目成果	项目评价
1. 项目一	项目一内容	项目一地点	项目一时间	项目一经费	项目一成果	项目一评价
2. 项目二	项目二内容	项目二地点	项目二时间	项目二经费	项目二成果	项目二评价
3. 项目三	项目三内容	项目三地点	项目三时间	项目三经费	项目三成果	项目三评价
4. 项目四	项目四内容	项目四地点	项目四时间	项目四经费	项目四成果	项目四评价
5. 项目五	项目五内容	项目五地点	项目五时间	项目五经费	项目五成果	项目五评价
6. 项目六	项目六内容	项目六地点	项目六时间	项目六经费	项目六成果	项目六评价
7. 项目七	项目七内容	项目七地点	项目七时间	项目七经费	项目七成果	项目七评价
8. 项目八	项目八内容	项目八地点	项目八时间	项目八经费	项目八成果	项目八评价
9. 项目九	项目九内容	项目九地点	项目九时间	项目九经费	项目九成果	项目九评价
10. 项目十	项目十内容	项目十地点	项目十时间	项目十经费	项目十成果	项目十评价

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目—装饰装修

图纸名称	图号	比例	日期	设计	审核	批准

单位出图章

室内装修设计说明(五)

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修施-SM-05


图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效

装饰材料终饰范例表

TYPES OF FINISH LEGEND

[illegible]

注: B1级装饰材料需经防火阻燃处理,无机涂料施于A级基层。

建筑编号	M0721
室内编号	M0721
门口尺寸	700×2100
五金配件	不锈钢合页 钛合金门锁
材 质	成品钛镁合金玻璃门
表面效果	双层中空长虹玻璃
做 法	工厂化生产
	
使用地点	卫生间
数 量	78
门 框	实木贴皮线

建筑编号	M1022
室内编号	M1022
门口尺寸	1000×2200
五金配件	不锈钢合页 钛合金门锁
材 质	木饰面丙级木质防火门
表面效果	木纹饰面
做 法	工厂化生产
<p>Technical drawing of a fire door (M1022) showing dimensions and features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Overall width: 1000 Overall height: 2200 Section widths: 800, 300, 800 Section heights: 1500, 200 Door swing: 130° Label: 房门标识 铜质标牌 (Room Identification Copper Label) Text: 内外一样 (Same inside and out) 	
使用地点	公寓入户门
数 量	78
门 框	实木贴皮线

建筑编号	M3025
室内编号	M3027
门口尺寸	3000×2500
五金配件	不锈钢合页 钛合金门锁
材 质	断桥铝合金中空玻璃弹簧门
表面效果	透明玻璃
做 法	工厂化生产
使用地点	宿舍、管理室
数 量	146
门 框	实木贴皮线

<div>HX</div>					
中誉恒信工程咨询有限公司 ZHONGYUHXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.					
建筑行业（建筑工程）					甲级
城乡规划编制					乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）					乙级
风景园林工程设计专项					乙级
人防工程					乙级
工程勘察专业类					乙级
备 注:					
设计签字栏					
审 定 人	庆鹏彬		姜璐璐		
审 核 人	万京娟		殷建平		
项目负责人	殷建平		殷建平		
专业负责人	万京娟		万京娟		
校 对 人	魏军杰		和军杰		
设 计 人	李成龙		李成龙		
制 图 人	李成龙		李成龙		
会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					
建设单位					
灵宝市住房和城乡建设局					
工程名称					
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心） 项目—装饰装修					
项目名称					
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心） 项目—装饰装修					
图纸名称					
单位出图章					
装饰材料装饰范例表					
执业注册章					
工程编号	ZYSMX-2024-0913				
阶 段	施工图	图 别	建 筑		
版 次	A	日 期	2024.12		
比 例	1:100	图 号	建筑-SM-06		



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 畅	
审 核 人	万京娟	孙 斌	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	孙 斌	
校 对 人	魏军杰	孙 斌	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层原有平面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-01

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层家具布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-02

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层家具布置图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李旭峰
审 核 人	万京娟	李旭峰
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	李旭峰
校 对 人	魏军杰	李旭峰
设 计 人	李成龙	李旭峰
制 图 人	李成龙	李旭峰

会签栏					
建 筑		结 构			
给排水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称

一层地坪图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-03

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




图 例	名 称
↔	起铺点
■	地漏

说明：1. 门槛石、窗台石均采用ST-02（保加利亚黑大理石）。

一层地坪图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	孙斌	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	孙斌	
校 对 人	魏军杰	孙斌	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层顶面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-04

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层顶面布置图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。

说明：1. 接待大堂、接待厅、公寓、走廊、防烟前室、合用前室顶面采用轻钢龙骨双层9.5mm厚石膏板面刷白色无机涂料。
2. 卫生间顶面采用浅灰色铝合金集成吊顶。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	李响
项目负责	殷建平	李响
专业负责人	万京娟	李响
校 对 人	魏军杰	李响
设 计 人	李成龙	李响
制 图 人	李成龙	李响

会签栏					
建 筑		结 构			
给排水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层顶面造型尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-05

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层顶面造型尺寸图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	李响
项目负责人	殷建平	李响
专业负责人	万京娟	李响
校 对 人	魏军杰	李响
设 计 人	李成龙	李成龙
制 图 人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑		结 构			
给排水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层顶面灯位尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-06

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层顶面灯位尺寸图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	李成龙	
项目负责	殷建平	李成龙	
专业负责人	万京娟	李成龙	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层立面索引图

单位出图章


执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-07

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层立面索引图 1:100



建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏		
审定人	庆鹏彬	文昭斌
审核人	万京娟	万京娟
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	万京娟
校对	魏军杰	魏军杰
设计人	李成龙	李成龙
制图人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

项目名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

图纸名称


二一十四层原有平面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-PL-08

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



二-十四层原有平面布置图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	孙斌
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	孙斌
校 对 人	魏军杰	孙斌
设 计 人	李成龙	李成龙
制 图 人	李成龙	李成龙

建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层夹层家具布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-PL-09

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称

一层夹层地坪图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-10

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




图 例	名 称
↗	起铺点
■	地漏

说明：1. 门槛石、窗台石均采用ST-02（保加利亚黑大理石）。

一层夹层地坪图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	李响
项目负责人	殷建平	李响
专业负责人	万京娟	李响
校 对 人	魏军杰	李响
设 计 人	李成龙	李响
制 图 人	李成龙	李响

会签栏					
建 筑		结 构			
给排水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层夹层顶面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-11

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层夹层顶面布置图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。

说明：1. 接待大堂、接待厅、公寓、走廊、防烟前室、合用前室顶面采用轻钢龙骨双层9.5mm厚石膏板面刷白色无机涂料。
2. 卫生间顶面采用浅灰色铝合金集成吊顶。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


一层夹层顶面造型尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-12

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




一层夹层顶面造型尺寸图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏		
审定人	庆鹏彬	文畅
审核人	万京娟	万京娟
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	万京娟
校对	魏军杰	魏军杰
设计人	李成龙	李成龙
制图人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

项目名称	2019年度“互联网+”大赛项目
------	------------------

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

图 纸 名 称	_____
---------	-------


一层夹层顶面灯位尺寸图

单位出图章

执业注册章













工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-PL-13

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




一层夹层顶面灯位尺寸图 1:100

天花灯具图例表:

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。 2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏		
审定人	庆鹏彬	文畅
审核人	万京娟	万京娟
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	万京娟
校对	魏军杰	魏军杰
设计人	李成龙	李成龙
制图人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

项目名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

图 纸 名 称	
---------	--


一层夹层立面索引图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-PL-14

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



一层夹层立面索引图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	李成龙	
项目负责人	殷建平	李成龙	
专业负责人	万京娟	李成龙	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位
灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称
二—十四层家具布置图


单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-15

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效

区域名称	
公寓1	详见饰施-PL-21~饰施-PL-27、饰施-EL-01~饰施-EL-03
公寓2	详见饰施-PL-21~饰施-PL-27、饰施-EL-01~饰施-EL-03





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 明	
审 核 人	万京娟	李 明	
项目负责人	殷建平	李 明	
专业负责人	万京娟	李 明	
校 对 人	魏军杰	李 明	
设 计 人	李成龙	李 明	
制 图 人	李成龙	李 明	

会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称

二-十四层地坪图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1: 100	图 号	修建-PL-16

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




图 例	名 称
↑	起铺点
■	地漏

说明：1. 门槛石、窗台石均采用ST-02（保加利亚黑大理石）。

二-十四层地坪图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李旭峰	
审 核 人	万京娟	李旭峰	
项目负责人	殷建平	李旭峰	
专业负责人	万京娟	李旭峰	
校 对 人	魏军杰	李旭峰	
设 计 人	李成龙	李旭峰	
制 图 人	李成龙	李旭峰	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


二—十四层顶面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-17

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。

说明：1. 接待大堂、接待厅、公寓、走道、防烟前室、合用前室顶面采用轻钢龙骨双层9.5mm厚石膏板面刷白色无机涂料。
2. 卫生间顶面采用浅灰色铝合金集成吊顶。

二—十四层顶面布置图 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	殷建平	
项目负责人	殷建平		
专业负责人	万京娟	李成龙	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


二-十四层顶面造型尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-18

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



二-十四层顶面造型尺寸图 1:100

天花灯具图例表：

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李成龙
审 核 人	万京娟	殷建平
项目负责人	殷建平	
专业负责人	万京娟	李成龙
校 对 人	魏军杰	李成龙
设 计 人	李成龙	李成龙
制 图 人	李成龙	李成龙

会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


二-十四层顶面灯定位尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-19

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



二-十四层顶面灯定位尺寸图 1:100

天花灯具图例表:

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	殷建平	
项目负责人			
专业负责人	万京娟	李成龙	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏				
建 筑			结 构	
给排水			电 气	
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


二—十四层立面索引图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-20

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



二—十四层立面索引图 1:100

说明：公寓部分详见公寓详图。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李成	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	李成	
校 对 人	魏军杰	李成	
设 计 人	李成	李成	
制 图 人	李成	李成	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


公寓1、公寓2平面布置图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-21

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


公寓1、公寓2家具尺寸图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-22

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修


图纸名称


公寓1、公寓2地坪图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-23





备 注:

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

工程名称	灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心） 项目一装饰装修
------	---------------------------------

图纸名称

单位出图章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-PL-24














图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。
2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李旭明	
审 核 人	万京娟	李旭明	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	李旭明	
校 对 人	魏军杰	李旭明	
设 计 人	李成龙	李旭明	
制 图 人	李成龙	李旭明	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修


图纸名称

公寓1、公寓2顶面布置图

单位出图章

执业注册章


工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	暖通-PL-25



天花灯具图例表：

图 例	名 称	开 孔 尺 寸	安 装	色 温	功 率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口		下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口		检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。 2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备注:

设计签字栏		
审定人	庆鹏彬	文畅
审核人	万京娟	万京娟
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	万京娟	万京娟
校对	魏军杰	魏军杰
设计人	李成龙	李成龙
制图人	李成龙	李成龙

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称	
------	--

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

项目名称	2019年度“双百”工程
------	--------------

灵宝市人才公寓(灵宝市人才综合服务中心)
项目一装饰装修

图 纸 名 称	_____
---------	-------


公寓1、公寓2顶面布置图

单位出图章










执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-PL-26

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



天花灯具图例表:

图 例	名 称	开孔尺寸	安 装	色温	功率	设备图例	名 称	设备图例	名 称
	LED可调式防眩射灯	75MM	嵌入安装	4000K	5W		侧向出风口		热风幕
	LED下照式防眩筒灯	75MM	嵌入安装	4000K	12W		换气扇(400*400)		风暖、换气一体机
	感应灯		明装	4000K	24W		条形回风口	○	下喷式喷淋头
	LED灯带		暗装	4000K	12W/M		条形出风口	⊠	检修口(400*400)

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。

附注：1. 本设计中所有灯具型号和规格应以实际规格为准。

2. 吊灯高度根据现场实际测光为准。



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 旭	
审 核 人	万京娟	李 旭	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	李 旭	
校 对 人	魏军杰	魏军杰	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修


图纸名称

公寓1、公寓2立面索引图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-PL-27





中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	庆鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	殷建平	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	殷建平	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称



公寓1立面图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-01



图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



01 公寓1--A立面图

SCALE: 1/50 02 公寓1--B立面图





SCALE: 1/50



03 公寓1--C立面图

SCALE: 1/50 04 公寓1--D立面图

SCALE: 1/50



中誉恒信工程咨询有限公司

ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD

建筑行业（建筑工程）

甲级

城乡规划编制

乙级

市政行业（排水 给水 道路 桥梁）

乙级

风景园林工程设计专项

乙级

人防工程

乙级

工程勘察专业类

乙级

备 注:

设计签字栏

审 定 人	陈鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	李响
项目负责人	殷建平	李响
专业负责人	万京娟	李响
校 对 人	魏军杰	李响
设 计 人	李成龙	李响
制 图 人	李成龙	李响

会签栏

建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目—装饰装修

图纸名称

公寓2立面图

单位出图章

执业注册章

工程编号

ZYSMX-2024-0913

阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-02

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

化妆镜
(安装高度1200mm)

设计签字栏			
审 定 人	庆鹏彬	李成龙	
审 核 人	万京娟	殷建平	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	殷建平	
校 对 人	魏军杰	李成龙	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

建 筑		结 构	
电 气			

暖 通			
-----	--	--	--

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称

公寓卫生间立面图





单位出图章

执业注册章

工程编号 ZYSMX-2024-0913

阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-EL-03

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效






01 公寓1卫生间--A立面图

SCALE: 1/50 02 公寓1卫生间--B立面图

SCALE: 1/50 03 公寓1卫生间--C立面图

SCALE: 1/50 04 公寓1卫生间--D立面图



05 公寓2卫生间--A立面图

SCALE: 1/50 06 公寓2卫生间--B立面图

SCALE: 1/50 07 公寓2卫生间--C立面图

SCALE: 1/50



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 明	
审 核 人	万京娟	李 明	
项目负责人	殷建平	李 明	
专业负责人	万京娟	李 明	
校 对 人	魏军杰	李 明	
设 计 人	李成龙	李 明	
制 图 人	李成龙	李 明	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


走廊及候梯厅立面图

单位出图章

执业注册章


工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-04

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




走廊立面图

SCALE: 1: 50




二-十四层候梯厅立面图

SCALE: 1: 50





一层候梯厅立面图

SCALE: 1: 50



- 无障碍电梯的轿厢应符合下列规定：
- 1、轿厢门开启的净宽度不应小于800mm；
 - 2、在轿厢的侧壁上应设高0.90m~1.10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；
 - 3、轿厢的三面壁上应设高850mm~900mm扶手，扶手应符合本规范第3.8节的相关规定；
 - 4、轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；
 - 5、轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；
 - 6、轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m；中型规格为深度不应小于1.60m，宽度不应小于1.40m；医疗建筑与老人建筑宜选用病床专用电梯；
 - 7、电梯位置应设无障碍标志，无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。



注：电梯装修由有电梯改造资质的单位进行施工。

注：电梯装修由有电梯改造资质的单位进行施工。

A

电梯井道平面图

SCALE: 1:50

B





电梯轿厢地坪图

SCALE: 1:50

C

电梯轿厢顶面布置图

SCALE: 1:50



注：电梯装修由有电梯改造资质的单位进行施工。

注：电梯装修由有电梯改造资质的单位进行施工。

注：电梯装修由有电梯改造资质的单位进行施工。

D

电梯轿厢立面图

SCALE: 1:50

E

电梯轿厢立面图

SCALE: 1:50

F

电梯轿厢立面图

SCALE: 1:50

G

电梯轿厢立面图

SCALE: 1:50



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 明	
审 核 人	万京娟	李 明	
项目负责人	殷建平	李 明	
专业负责人	万京娟	李 明	
校 对 人	魏军杰	李 明	
设 计 人	李成龙	李 明	
制 图 人	李成龙	李 明	
会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


电梯轿厢详图

单位出图章

执业注册章


工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-05

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



01 接待大堂A立面

SCALE: 1/50



02 接待大堂C立面

SCALE: 1/50



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业 (建筑工程)	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业 (排水 给水 道路 桥梁)	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注:

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓 (灵宝市人才综合服务中心)
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓 (灵宝市人才综合服务中心)
项目—装饰装修

图纸名称

接待大堂立面

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-06

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

会签栏					
建 筑		结 构			
给排水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


接待厅A、B立面
接待大堂服务台及背景墙平面

单位出图章

执业注册章


工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	修建-EL-07

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




01 接待厅A立面

SCALE: 1/50



02 接待大堂服务台及背景墙平面

SCALE: 1/30



03 接待厅B立面

SCALE: 1/50



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	李响
审 核 人	万京娟	李响
项目负责人	殷建平	李响
专业负责人	万京娟	李响
校 对 人	魏军杰	李响
设 计 人	李成龙	李响
制 图 人	李成龙	李响

会签栏		
建 筑		结 构
给排水		电 气
暖 通		

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称



接待厅C、D立面

单位出图章

执业注册章



工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅施-EL-08

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



SCALE: 1/50 02 接待厅D立面

SCALE: 1/50



001



卫生间与公寓地面节点

SCALE: 1:100

002

公寓与走廊地面节点

SCALE: 1:100



003

淋浴区地漏节点

SCALE: 1:300

004

楼梯踏步节点

SCALE: 1:300



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏		
审 定 人	卢鹏彬	王 明 峰
审 核 人	万京娟	王 明 峰
项目 负责人	殷建平	王 明 峰
专业 负责人	万京娟	王 明 峰
校 对 人	魏军杰	王 明 峰
设 计 人	李成龙	王 明 峰
制 图 人	李成龙	王 明 峰

建 筑		结 构	
给 排 水		电 气	
暖 通			

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称



节点详图（一）

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1: 100	图 号	修建-DE-01

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效





空调下吹风节点

SCALE: 1:2002

伸缩缝工艺天花节点图

SCALE: 1:5



窗台板做法节点

SCALE: 1:3004

窗帘盒节点

SCALE: 1:10



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 明	
审 核 人	万京娟	殷建平	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	殷建平	
校 对 人	魏军杰	和 平	
设 计 人	李成龙	李成龙	
制 图 人	李成龙	李成龙	

建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称

节点详图（二）

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	梅高-DE-02

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李 旭	
审 核 人	万京娟	王 斌	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	王 斌	
校 对 人	魏军杰	和 平	
设 计 人	李成龙	李 斌	
制 图 人	李成龙	李 斌	

建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称



节点详图（三）

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYSX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-02-03

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




公寓内天花造型节点

SCALE: 1:200


公寓内卫生间铝方板天花节点

SCALE: 1:50



电梯轿厢天花造型节点

SCALE: 1:100



仿木纹铝板立面钢结构骨架布置图

SCALE: 1:100



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李旭明	
审 核 人	万京娟	李旭明	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	万京娟	李旭明	
校 对 人	魏军杰	李旭明	
设 计 人	李成龙	李旭明	
制 图 人	李成龙	李旭明	

建 筑		结 构			
给 排 水		电 气			
暖 通					

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


节点详图（五）

单位出图章


执业注册章

工程编号	ZYSX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建施-DE-05


图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效




侯梯厅消火栓暗门立面图



侯梯厅消火栓暗门A剖面详图



电梯门套节点



侯梯厅消火栓暗门B剖面详图



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYUHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级

备 注：

设计签字栏			
审 定 人	卢鹏彬	李响	
审 核 人	万京娟	李响	
项目负责人	殷建平	李响	
专业负责人	万京娟	李响	
校 对 人	魏军杰	李响	
设 计 人	李成龙	李响	
制 图 人	李成龙	李响	

会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				

建设单位

灵宝市住房和城乡建设局

工程名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

项目名称
灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）
项目—装饰装修

图纸名称


节点详图（六）

单位出图章


执业注册章

工程编号	ZYSMX-2024-0913		
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	A	日 期	2024.12
比 例	1:100	图 号	建筑-DE-06


图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效



电井暗门B剖面详图



电井暗门立面图



电井暗门A剖面详图