

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合
服务中心）项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhu" followed by a flourish. Below the signature, it says "(签字或盖章)" (Signature or Seal).


法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目 工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目；主要包括 1~14 层室内装修、给排水、电气、暖通、消防改造等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；
- 2、建设单位提供的施工图纸；
- 3、与本工程相关的标准、规范、技术资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		地面						
1	011102003001	块料楼地面（CT02 750*1500面砖）	1. 名称：一层CT02 2. 具体做法详见图纸 1) 10mm厚750*1500防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝 2) 40厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 界面剂一道	m2	146.25			
2	011102003002	块料楼地面（CT01 800*800面砖除卫生间外）	1. 名称：夹层、二~五层CT01(除卫生间外) 2. 具体做法详见图纸 1) 10mm厚800*800防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝 2) 40厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 界面剂一道	m2	872.18			
3	011102003003	块料楼地面（CT01 800*800面砖卫生间）	1. 名称：二~五层CT01卫生间 2. 具体做法详见图纸 1) 10mm厚800*800防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝 2) 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料两道 3) 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层找平 4) 界面剂一道	m2	65.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006001	金属踢脚线（除楼梯间）	1. 名称：MT-01黑钛金不锈钢踢脚线（h=50mm） 2. 具体做法详见图纸 1) 2.5厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装 2) 固定配套金属卡件, 间距300 3) 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 4) 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	36.06			
5	01B001	过门石	1. 保加利亚黑大理石过门石 2. 具体做法详见图纸 1) 20mm厚过门石 2) 40厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 界面剂一道	m2	16.46			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011207001001	墙面装饰板	1. 名称：AL-02、AL-01 仿木纹铝板 2. 5mm 2. 具体做法详见图纸 1) 安装金属装饰板,用自攻螺钉固定在龙骨上,接缝填实打密封胶封严 2) 配套25*50*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3) L40*40*3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600,表面涂防腐涂料 4) 砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 5) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 6) 界面剂1道 7) 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	535.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001002	墙面装饰板	1. 名称：AL-03 仿木纹铝合金格栅 2. 具体做法详见图纸 1) 安装金属装饰板,用自攻螺钉固定在龙骨上,接缝填实打密封胶封严 2) 配套25*50*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3) L40*40*3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600,表面涂防腐涂料 4) 砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 5) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 6) 界面剂1道 7) 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	49.84			
3	011204001001	石材墙面	1. 名称：ST04-伊丽莎白色岩板背景墙 2. 具体做法详见图纸	m2	3.96			
4	011204001002	石材墙面	1. 名称：ST-03 太空白白色大理石,定制 2. 具体做法详见图纸	m2	3.2			
5	011204001003	石材墙面	1. 名称：ST04-白色岩板 2. 具体做法详见图纸	m2	9.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1、无机涂料内墙涂料2道(色牌号根据实样确定) 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆) 3、满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平 4、2mm厚精品(面层专业)粉刷石膏罩面 5、5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍找平 6、界面剂1道甩毛(抹前先将墙面浇水1-2遍,水须渗入墙体15mm-20mm) 7、聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	670.6			
7	011205001001	石材柱面	1.干挂大理石柱面 2.具体做法详见图纸13J502-1-D09页	m2	21			
8	011207001003	墙面装饰板(木饰面)	1.名称:WP-01 木饰面 2.具体做法详见图纸 1) 15mm厚成品木饰面板细木工板基层,面板60丝木皮,防火阻燃处理。(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2) 专用胶粘剂 3) 16mm厚细木工板防火处理 4) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 5) 界面剂1道 6) 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布,暂按墙面积20%计算网格布	m2	849.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011207001004	墙面装饰板（木饰面）	1. 名称：WP-02 布纹木饰面板 2. 具体做法详见图纸 1) 15mm厚成品木饰面板细木工板基层, 面板60丝木皮, 防火阻燃处理。 (色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2) 专用胶粘剂 3) 16mm厚细木工板防火处理 4) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 5) 界面剂1道 6) 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布, 暂按墙面积20%计算网格布	m2	139.52			
10	011204003001	块料墙面（卫生间 800*400面砖）	1. 名称：CT-02 800*400面砖 2. 具体做法详见图纸 1) 8~10厚面砖面层 2) 6.5厚1：1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层(或配套专用胶粘剂) 3) 界面剂1道 4) 2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6) 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	358.76			
		分部小计						
		天棚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚（白色无机涂料，一层夹层）	1. 部位：一层夹层 2. 具体做法详见图纸 1) 白色无机涂料 涂料一底二面 2) 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3) 9.5+9.5厚纸面石膏板面层(双层) 4) 轻钢龙骨: 次龙骨间距≤600, 主龙骨间距≤1200, Φ8吊筋@1200	m2	62.1			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：二~五层走道及一层 2. 具体做法详见图纸 1) 白色无机涂料 涂料一底二面 2) 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3) 9.5+9.5厚纸面石膏板面层(双层) 4) 轻钢龙骨: 次龙骨间距≤600, 主龙骨间距≤1200, Φ8吊筋@1200	m2	328.73			
3	011302001003	吊顶天棚（跌级白色无机涂料）	1. 部位：二~五层除卫生间、走道外 2. 具体做法详见图纸 1) 白色无机涂料 涂料一底二面 2) 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3) 9.5+9.5厚纸面石膏板面层(双层) 4) 轻钢龙骨: 次龙骨间距≤600, 主龙骨间距≤1200, Φ8吊筋@1200 3. 工程量按展开面积计算	m2	614			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001004	吊顶天棚（卫生间300*300铝方板）	1. 部位：卫生间 2. 具体做法详见图纸 1) 铝扣板专用龙骨 2) 300*300*0.6mm铝方板	m2	65.75			
		分部小计						
		门窗						
1	010809004001	石材窗台板	ST02 保加利亚黑大理石	m2	11.4			
2	010802001001	金属(塑钢) 门	一层大厅新增门 1. 门代号及洞口尺寸:M3025 2. 门框或扇外围尺寸:3000*2500 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金中空玻璃弹簧门 4. 含四个地弹簧	m2	7.5			
3	011503008001	玻璃栏板	1. 具体做法详见图纸15J403-1-D47 2. 夹层 3. 高度1.2m	m	10.56			
4	010808004001	电梯门套	1. MT-01电梯门不锈钢门套 2. 具体做法详见图纸 3. 30*40木龙骨防腐防火处理，双层细木工板打底 4. 黑钛金不锈钢包边	樘	5			
5	010808001001	木门窗套	1. 成品木质门套	m2	6			
6	010810002001	木窗帘盒	公寓内 1. 木窗帘盒 2. 具体做法详见图纸 1) 18mm木工板基层 2) 表面涂白色无机涂料 3. 含双轨窗帘轨	m	110.56			
7	010810001001	窗帘	1. 窗帘（2倍褶皱倍数）	m	110.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010801004001	木质防火门	公寓入户门 1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面丙级防火门	m2	52.8			
9	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1422 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2200 3. 门框、扇材质:隔热断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	3.08			
10	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M13354 2. 门框或扇外围尺寸:6000*5400 3. 门框、扇材质:隔热断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6 5. 门连窗中平开门	m2	8.1			
11	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M3454 2. 门框或扇外围尺寸:3400*5400 3. 门框、扇材质:隔热断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	4.05			
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门代号及洞口尺寸:M13354/M3454 2. 门框、扇材质:隔热断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6 4. 门连窗中固定窗	m2	96.77			
13	01B002	套装玻璃门	1. 卫生间成品钛镁合金玻璃门 2. 门规格尺寸: M0721	m2	35.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC1320 2. 框、扇材质:铝型材单框断桥热桥中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:外开上悬开窗	m2	5.2			
15	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC1321 2. 框、扇材质:铝型材单框断桥热桥中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:外开上悬开窗	m2	5.33			
16	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC1322 2. 框、扇材质:铝型材单框断桥热桥中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:外开上悬开窗	m2	62.92			
		分部小计						
		其他						
1	011106002001	块料楼梯面层	1. CT03 600*600面砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 原有现浇钢筋混凝土楼板	m2	48.33			
		分部小计						
		家具						
		2~5层公寓1（一层四间）						
1	01B003	床及床品	1. 部位：2~5层公寓1 2. 成品采购床及床品	个	16			
2	01B004	定制衣柜	1. 部位：2~5层公寓1 2. 定制衣柜 3. 规格尺寸：1050mm*2500mm	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	01B005	床头柜	1. 部位：2~5层公寓1 2. 成品床头柜 3. 规格尺寸：550mm*500mm	个	32			
4	01B006	洗衣机	1. 部位：2~5层公寓1 2. 洗衣机	个	16			
5	01B007	定制吊柜	1. 部位：2~5层公寓1 2. 定制吊柜 3. 规格尺寸：1650mm*700mm	个	16			
6	01B008	定制地柜	1. 部位：2~5层公寓1 2. 定制地柜 3. 规格尺寸：1950mm*700mm	个	16			
7	01B009	毛巾架	1. 部位：2~5层公寓1 2. 毛巾架	个	16			
8	01B010	定制洗手台柜子	1. 部位：2~5层公寓1 2. 定制洗手台柜子 3. 规格尺寸：2000mm*800mm 4. 含石材台面	个	16			
9	01B011	饮水机	1. 部位：2~5层公寓1 2. 饮水机	个	16			
10	01B012	落地电视柜	1. 部位：2~5层公寓1 2. 落地电视柜 3. 规格尺寸：2000mm*450mm	个	16			
11	01B013	电视	1. 部位：2~5层公寓1 2. 49寸电视	个	16			
12	01B014	冰箱	1. 部位：2~5层公寓1 2. 冰箱 3. 规格尺寸：1600mm*600mm	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	01B015	定制书柜、书桌	1. 部位：2~5层公寓1 2. 定制书柜、书桌 3. 规格尺寸：1050mm*2450mm	个	16			
14	01B016	电磁炉	1. 部位：2~5层公寓1 2. 电磁炉	套	16			
		2~5层公寓2（一层两间）						
1	01B017	床及床品	1. 部位：2~5层公寓2 2. 成品采购床及床品	个	8			
2	01B018	定制衣柜	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制衣柜 3. 规格尺寸：1050mm*2500mm	个	8			
3	01B019	床头柜	1. 部位：2~5层公寓2 2. 成品床头柜 3. 规格尺寸：550mm*500mm	个	8			
4	01B020	洗衣机	1. 部位：2~5层公寓2 2. 洗衣机	个	8			
5	01B021	定制吊柜	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制吊柜 3. 规格尺寸：1650mm*700mm	个	8			
6	01B022	定制地柜	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制地柜 3. 规格尺寸：1950mm*700mm	个	8			
7	01B023	毛巾架	1. 部位：2~5层公寓2 2. 毛巾架	个	8			
8	01B024	定制洗手台柜子	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制洗手台柜子 3. 规格尺寸：2000mm*800mm	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(1~5层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	01B025	饮水机	1. 部位：2~5层公寓2 2. 饮水机	个	8			
10	01B026	落地电视柜	1. 部位：2~5层公寓2 2. 落地电视柜 3. 规格尺寸：2000mm*450mm	个	8			
11	01B027	电视	1. 部位：2~5层公寓2 2. 49寸电视	个	8			
12	01B028	冰箱	1. 部位：2~5层公寓2 2. 冰箱 3. 规格尺寸：1600mm*600mm	个	8			
13	01B029	定制书柜、书桌	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制书柜、书桌 3. 规格尺寸：1050mm*2450mm	个	8			
14	01B030	电磁炉	1. 部位：2~5层公寓2 2. 电磁炉	套	8			
15	01B031	沙发	1. 部位：2~5层公寓2 2. 定制沙发	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	2603.41			
2	011701008001	外装饰吊篮	1. 清洗外墙吊篮	m2	4407.59			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价	40000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	40000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		60000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 装饰装修(1~5层)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		地面						
1	011102003004	块料楼地面（CT01 800*800面砖除卫生间外）	1. 名称：六~十四层CT01(除卫生间外) 2. 具体做法详见图纸 1) 10mm厚800*800防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝 2) 40厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 界面剂一道	m2	1838.03			
2	011102003005	块料楼地面（CT01 800*800面砖卫生间）	1. 名称：六~十四层CT01卫生间 2. 具体做法详见图纸 1) 10mm厚800*800防滑面砖，拼缝<3，素水泥浆擦缝 2) 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料两道 3) 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层找平 4) 界面剂一道	m2	147.11			
3	011105006002	金属踢脚线（除楼梯间）	1. 名称：MT-01黑钛金不锈钢踢脚线（h=50mm） 2. 具体做法详见图纸 1) 2.5厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装 2) 固定配套金属卡件，间距300 3) 7厚1：3水泥砂浆压实抹平 4) 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	67.14			
4	01B032	过门石	1. 保加利亚黑大理石过门石 2. 具体做法详见图纸 1) 20mm厚过门石 2) 40厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 界面剂一道	m2	36.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
1	011207001005	墙面装饰板	1. 名称：AL-02、AL-01 仿木纹铝板 2. 5mm 2. 具体做法详见图纸 1) 安装金属装饰板,用自攻螺钉固定在龙骨上,接缝填实打密封胶封严 2) 配套25*50*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3) L40*40*3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600,表面涂防腐涂料 4) 砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 5) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 6) 界面剂1道 7) 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	495.27			
2	011407001002	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1、无机涂料内墙涂料2道(色牌号根据实样确定) 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆) 3、满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平 4、2mm厚精品(面层专业)粉刷石膏罩面 5、5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍找平 6、界面剂1道用毛(抹前先墙面浇水1-2遍,水须渗入墙体15mm-20mm) 7、聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	883.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011207001006	墙面装饰板（木饰面）	1. 名称：WP-01 木饰面 2. 具体做法详见图纸 1) 15mm厚成品木饰面板细木工板基层, 面板60丝木皮, 防火阻燃处理。 (色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2) 专用胶粘剂 3) 16mm厚细木工板防火处理 4) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 5) 界面剂1道 6) 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布, 暂按墙面积20%计算网格布	m2	1910.79			
4	011207001007	墙面装饰板（木饰面）	1. 名称：WP-02 布纹木饰面板 2. 具体做法详见图纸 1) 15mm厚成品木饰面板细木工板基层, 面板60丝木皮, 防火阻燃处理。 (色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2) 专用胶粘剂 3) 16mm厚细木工板防火处理 4) 6厚粉刷石膏砂浆打底抹平 5) 界面剂1道 6) 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布, 暂按墙面积20%计算网格布	m2	313.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011204003002	块料墙面（卫生间 800*400面砖）	1. 名称：CT-02 800*400面砖 2. 具体做法详见图纸 1) 8~10厚面砖面层 2) 6.5厚1：1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层(或配套专用胶粘剂) 3) 界面剂1道 4) 2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6) 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	807.21			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001005	吊顶天棚（跌级白色无机涂料）	1. 部位：六~十四层除卫生间、走道外 2. 具体做法详见图纸 1) 白色无机涂料涂料一底二面 2) 2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3) 9.5+9.5厚纸面石膏板面层(双层) 4) 轻钢龙骨:次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,Φ8吊筋@1200 3. 工程量按展开面积计算	m2	1381.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层) 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001006	吊顶天棚	1. 部位：六~十四层走道 2. 具体做法详见图纸 1) 白色无机涂料 涂料一底二面 2) 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3) 9.5+9.5厚纸面石膏板面层(双层) 4) 轻钢龙骨: 次龙骨间距≤600, 主龙骨间距≤1200, Φ8吊筋@1200	m2	355.14			
3	011302001007	吊顶天棚（卫生间300*300铝方板）	1. 部位：卫生间 2. 具体做法详见图纸 1) 铝扣板专用龙骨 2) 300*300*0.6mm铝方板	m2	147.94			
		分部小计						
		门窗						
1	010809004002	石材窗台板	ST02 保加利亚黑大理石	m2	22.14			
2	010808004002	电梯门套	1. MT-01电梯门不锈钢门套 2. 具体做法详见图纸	樘	9			
3	010808001002	木门窗套	1. 成品木质门套	m2	13.5			
4	010810002002	木窗帘盒	公寓内 1. 木窗帘盒 2. 具体做法详见图纸 1) 18mm阻燃木工板基层 2) 表面涂白色无机涂料 3. 含双轨窗帘轨	m	248.76			
5	010810001002	窗帘	1. 窗帘（2倍褶皱倍数）	m	248.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010801004002	木质防火门	公寓入户门 1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面丙级防火门	m2	118.8			
7	01B033	套装玻璃门	1. 卫生间成品钛镁合金玻璃门 2. 门规格尺寸: M0721	m2	57.6			
		分部小计						
		其他						
1	011106002002	块料楼梯面层	1. CT03 600*600面砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 原有现浇钢筋混凝土楼板	m2	72.64			
		分部小计						
		家具						
		6~14层公寓1（一层四间）						
1	01B034	床及床品	1. 部位: 2~14层公寓1 2. 成品采购床及床品	个	36			
2	01B035	定制衣柜	1. 部位: 2~14层公寓1 2. 定制衣柜 3. 规格尺寸: 1050mm*2500mm	个	36			
3	01B036	床头柜	1. 部位: 2~14层公寓1 2. 成品床头柜 3. 规格尺寸: 550mm*500mm	个	72			
4	01B037	洗衣机	1. 部位: 2~14层公寓1 2. 洗衣机	个	36			
5	01B038	定制吊柜	1. 部位: 2~14层公寓1 2. 定制吊柜 3. 规格尺寸: 1650mm*700mm	个	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	01B039	定制地柜	1. 部位：2~14层公寓1 2. 定制地柜 3. 规格尺寸：1950mm*700mm	个	36			
7	01B040	毛巾架	1. 部位：2~14层公寓1 2. 毛巾架	个	36			
8	01B041	定制洗手台柜子	1. 部位：2~14层公寓1 2. 定制洗手台柜子 3. 规格尺寸：2000mm*800mm	个	36			
9	01B042	饮水机	1. 部位：2~14层公寓1 2. 饮水机	个	36			
10	01B043	落地电视柜	1. 部位：2~14层公寓1 2. 落地电视柜 3. 规格尺寸：2000mm*450mm	个	36			
11	01B044	电视	1. 部位：2~14层公寓1 2. 49寸电视	个	36			
12	01B045	冰箱	1. 部位：2~14层公寓1 2. 冰箱 3. 规格尺寸：1600mm*600mm	个	36			
13	01B046	定制书柜、书桌	1. 部位：2~14层公寓1 2. 定制书柜、书桌 3. 规格尺寸：1050mm*2450mm	个	36			
14	01B047	电磁炉	1. 部位：2~14层公寓1 2. 电磁炉	套	36			
		6~14层公寓2（一层两间）						
1	01B048	床及床品	1. 部位：2~14层公寓2 2. 成品采购床及床品	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修(6~14层)
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B049	定制衣柜	1. 部位：2~14层公寓2 2. 定制衣柜 3. 规格尺寸：1050mm*2500mm	个	18			
3	01B050	床头柜	1. 部位：2~14层公寓2 2. 成品床头柜 3. 规格尺寸：550mm*500mm	个	18			
4	01B051	洗衣机	1. 部位：2~14层公寓2 2. 洗衣机	个	18			
5	01B052	定制吊柜	1. 部位：2~14层公寓2 2. 定制吊柜 3. 规格尺寸：1650mm*700mm	个	18			
6	01B053	定制地柜	1. 部位：2~14层公寓2 2. 定制地柜 3. 规格尺寸：1950mm*700mm	个	18			
7	01B054	毛巾架	1. 部位：2~14层公寓2 2. 毛巾架	个	18			
8	01B055	定制洗手台柜子	1. 部位：2~14层公寓2 2. 定制洗手台柜子 3. 规格尺寸：2000mm*800mm	个	18			
9	01B056	饮水机	1. 部位：2~14层公寓2 2. 饮水机	个	18			
10	01B057	落地电视柜	1. 部位：2~14层公寓2 2. 落地电视柜 3. 规格尺寸：2000mm*450mm	个	18			
11	01B058	电视	1. 部位：2~14层公寓2 2. 49寸电视	个	18			
12	01B059	冰箱	1. 部位：2~14层公寓2 2. 冰箱 3. 规格尺寸：1600mm*600mm	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 装饰装修(6~14层)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AP 1 2. 型号:HUM8L-400/3300/250A 3. 规格:800*800*250 4. 安装方式:距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AP 2 2. 型号:HUM8L-400/3300/200A 3. 规格:800*800*250 4. 安装方式:距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:PD1 2. 安装方式:电井内挂墙明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:PD2 2. 安装方式:电井内挂墙明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:PD3 2. 安装方式:电井内挂墙明装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:Pe=5kW 3. 规格:470x280x100 4. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.6米	台	78			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:电表箱AW 2. 型号:OB1-P-K60 1L Pe=30kW, Kx=0.85, Cos%%C=0.9, Ic=43.1A 30kW 3. 规格:710X950X110 4. 安装方式:挂墙明装,底距地:0.3m	台	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱7ALZ1 2. 型号:Pe=30kw 3. 安装方式:非标定制明装距地1.0m	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 型号:Pe=30kw 3. 安装方式:非标定制明装距地1.0m	台	1			
		分部小计						
		灯具、开关、插座						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中控制型疏散指示灯 2. 规格:1x1W, DC36V, A型消防应急灯具, A类中型 3. 安装形式:门上0.2m壁装, 不燃材料保护罩	套	53			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x1W, DC36V, A型消防应急灯具, A类中型 3. 安装形式:无墙体部位距地2.3米, 不锈钢面板有墙体部位距地0.5米, 不燃材料保护罩	套	31			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中控制型楼层指示灯 2. 规格:1x1W, DC36V, A型消防应急灯具, A类中型 3. 安装形式:壁装距地2.4m不燃材料保护罩	套	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED可调式防眩射灯 2. 型号:色温4000K, 功率5W 3. 规格:开孔尺寸75MM 4. 安装形式:嵌入安装	套	851			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED下照式防眩筒灯 2. 型号:色温4000K, 功率12W 3. 规格:开孔尺寸75MM 4. 安装形式:嵌入安装	套	246			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:集中控制应急照明灯自带蓄电池 2. 规格:1x1W, DC36V, A型消防应急灯具, A类中型 3. 规格:壁装距地2.2m不燃材料保护罩	套	83			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:感应灯 2. 型号:色温4000K, 功率12W 3. 安装形式:明装	套	106			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:色温4000K, 功率12W/M 3. 安装形式:暗装	套	78			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	196			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	2			
12	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:底边距地1.3米暗装,床头距地0.8m暗装	个	156			
13	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭开关	个	78			
14	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:底边距地1.3米暗装	个	2			
15	030404019001	控制开关	1. 名称:风机盘管开关 2. 安装方式:底边距地1.3米	个	83			
16	030404035001	插座	1. 名称:安全型二三极防溅插座 2. 规格:220V 10A 防护等级为IP54 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	313			
17	030404035002	插座	1. 名称:热水器防水插座 2. 规格:250V 16A IP54 安全型 3. 安装方式:暗装底边距地2.4m(卫生间热水器) 暗装底边距地1.6m(燃气热水器)	个	78			
18	030404035003	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地0.8m	个	522			
19	030404035004	插座	1. 名称:单相二三极落地插座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配管、配线						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:SC150	m	63.6			
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:SC50	m	22.32			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 电压等级(kV):1KV	m	26.47			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4X95+1X50 3. 电压等级(kV):1KV	m	44.92			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 电压等级(kV):1KV	m	17.03			
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆(电井内) 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 电压等级(kV):1KV	m	50.08			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4X95+1X50 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YFD-WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	14			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG 16	m	669.34			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:JDG 16	m	56.86			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC16	m	2399.83			
13	030411001004	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:PC16	m	145.37			
14	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20	m	3632.86			
15	030411001006	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:PC20	m	46			
16	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25	m	1328.04			
17	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC32	m	819.45			
18	030411001009	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:PC32	m	40.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
19	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC40	m	3.83			
20	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5	m	15766.43			
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4	m	11371.52			
22	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZ-BYJ6	m	2428.6			
23	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZN-BYJ2.5	m	1472.19			
24	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线(电井内) 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZN-BYJ4	m	22.5			
25	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZ-BYJ10	m	26.65			
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86mm*86mm	个	143			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 规格:86mm*86mm	个	1503			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:金属灯头盒 2. 规格:86mm*86mm	个	1			
29	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:86mm*86mm	个	1501			
30	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:挂铁丝网	m	2310.47			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 强电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 强电系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电器具						
1	030502010001	配线架	1. 名称:总配线架MDF	个	1			
2	030502010002	配线架	1. 名称:总配线架SPD	个	1			
3	030502010003	配线架	1. 名称:楼层配线架FD	个	13			
4	030502010004	配线架	1. 名称:楼层分线盒 2. 安装部位:5F、11F	个	2			
5	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电综合箱DDF 2. 规格:400*350*120 3. 安装方式:嵌墙暗装距地0.5m	个	79			
6	030505013001	分配网络	1. 名称:八分支器	个	13			
7	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	92			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	108			
		分部小计						
		配管、配线						
1	030411002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*50	m	66			
2	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20	m	1367			
3	030411001012	配管	1. 名称:配管（电井内） 2. 材质、规格:PC20	m	151.3			
4	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25	m	1183.79			
5	030411001014	配管	1. 名称:配管（电井内） 2. 材质、规格:PC25	m	304.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030502007001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 2芯皮线光纤	m	858.05			
7	030502007002	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 88芯多模光纤	m	72.29			
8	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 射频同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	1982.62			
9	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称: 射频同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-7	m	206.7			
10	030505006001	同轴电缆接头	1. 名称: 射频同轴电缆接头 2. 规格: SYWV-75-7	个	16			
11	030505006002	同轴电缆接头	1. 名称: 射频同轴电缆接头 2. 规格: SYKV-75-5	个	234			
12	030502007003	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: UTP-5E	m	887.29			
13	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86mm*86mm	个	248			
14	030413002002	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 填充(恢复)方式: 挂铁丝网	m	998.22			
		分部小计						
		测试						
1	030502020001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试	链路	158			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 弱电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 弱电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒	m	661.97			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒	m	641.57			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN25	套	897			
4	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN20	套	936			
		分部小计						
		热水系统						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒	m	180.21			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒	m	728.78			
		分部小计						
		排水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De100 4. 连接形式:粘接	m	335.89			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	19.24			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:粘接	m	540.97			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:De75	个	52			
5	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN100	套	233			
6	031002001004	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN75	套	26			
7	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN50	套	706			
		分部小计						
		通气系统						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	19.24			
		分部小计						
		卫生器具						
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 详见图集I2YS1-20	组	78			
2	031004004001	洗涤盆	1. 名称:双槽洗菜盆 2. 材质:不锈钢 3. 包含相关配套附件	组	78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031004006001	大便器	1. 名称:连体式下排水坐便器 2. 类型:虹吸喷射式 3. 详见图集12YS1-91	组	78			
4	031006012001	热水器	1. 名称:卧挂贮水式电热水器 2. 容量:60升 3. 详见图集12YS3-190	台	78			
5	031004004002	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 规格、类型:单嘴 3. 附件名称、数量:包含相关配套附件	组	52			
6	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:淋浴器 2. 包含相关配套附件 3. 详见设计图纸	组	78			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 详见图集12YS1-220	个	78			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 给排水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		空调风						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:FP-85WA 2. 型号:低压型 3. 规格:制冷量(KW) 4. 280、风量(m3/h) 792、功率(W) 72 4. 安装形式:吊顶式	台	78			
2	030701004002	风机盘管	1. 名称:FP-238WA 2. 型号:低压型 3. 规格:制冷量(KW) 11. 638、风量(m3/h) 2156、功率(W) 297 4. 安装形式:吊顶式	台	4			
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm内 5. 板材厚度:0.6	m2	89.32			
4	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm内 5. 板材厚度:0.75	m2	3.81			
5	030703019001	柔性接口	1. 名称:软接头 2. 材质:帆布	m2	3.78			
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形下回风口 2. 规格:800*300	个	82			
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形下回风口 2. 规格:800*300	个	4			
8	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形风口 2. 规格:400*400	个	10			
9	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形回风口 2. 规格:500*300	个	78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调系统 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧出风口(带活性炭和PM2.5过滤滤网) 2. 规格:800*200或参照厂家给定尺寸	个	78			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色磁漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	1033.72			
12	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:无甲醛环保玻璃棉板 2. 绝热厚度:30mm	m3	2.88			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔带筋隔汽层	m2	96.13			
14	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		空调水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 介质:空调水 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:丝扣连接	m	597.45			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 介质:空调水 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接	m	204.97			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 介质:空调水 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接	m	187.98			
4	031001006009	塑料管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:PP-R De32 3. 连接形式:热熔连接	m	37.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006010	塑料管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:PP-R De25 3. 连接形式:热熔连接	m	376.62			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:电动二通阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	82			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	164			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	82			
9	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	164			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:智能通断阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	13			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	26			
13	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:水管道经试压、清洗合格后,外表面除去表面锈垢,刷红丹防锈漆二道	m2	203.23			
15	031002001006	管道支架	1. 材质:角钢（综合） 2. 管架形式:保温管架	kg	410.93			
16	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色磁漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	410.93			
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度:30mm	m3	6.11			
18	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度:15mm	m3	0.88			
19	031208004001	阀门绝热	1. 绝热材料:难燃型发泡橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm	个	54			
20	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称:空调水工程系统调试	系统	1			
21	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 空调系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 空调系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 规格:1800*700*600 3. 安装方式:明装 4. 附件材质、规格:包含相关配套设备, 详见设计图纸	套	42			
2	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器MF/ABC5 2. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器	具	86			
3	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	151.5			
4	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	147.13			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
6	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65	台	2			
7	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:樟丹两道, 红色调和漆两道	m2	86.49			
8	031002001007	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:非保温管架	kg	86.23			
9	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道灰色防锈漆, 银粉两道	kg	86.23			
10	031002001008	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	42			
		分部小计						
		喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	78			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	146.6			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接	m	32.9			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	46.98			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	307.64			
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	239.8			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	595.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	355.23			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型洒水喷头 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	644			
10	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	2			
11	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
12	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:信号闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	14			
14	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	14			
15	031002001009	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:非保温管架	kg	644.52			
16	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道灰色防锈漆, 银粉两道	kg	644.52			
17	031002001010	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	38			
18	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	14			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 消防水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		消防电						
1	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:报警联动一体机	台	1			
2	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防专用电话总机	台	1			
3	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防电源	套	1			
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装, 距地1.4m	个	28			
5	030904012001	防火门监控器主机	1. 名称:防火门监控器主机 2. 规格:DH-A-FM/LG	台	1			
6	030904012002	防火门监控器分机	1. 名称:防火门监控器分机 2. 规格:DH-A-GK	台	1			
7	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:LFZ201-128G	台	1			
8	030507014001	火灾显示板(层显)	1. 名称:火灾显示盘 2. 类别:ZF-101 3. 规格:壁装 距地1.4m	台	14			
9	080903008001	重复显示器	1. 名称:图形显示装置 2. 安装部位:消防控制室	台	1			
10	030904003001	按钮	1. 名称:消防栓起泵按钮 2. 规格:GST-LD-8404	个	41			
11	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离模块	个	28			
12	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2. 类型:DH-A-FM/C1 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电系统
 标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2. 类型:DH-A-FM/C2 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	15			
14	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格:J-SAP-8402 3. 安装方式:壁装距地1.5m	个	28			
15	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:吸顶安装或壁装距地2.2m	个	28			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:壁装距地2.2m	个	57			
17	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块	个	26			
18	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:单输入单输出模块	个	68			
19	030904001001	点型探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	170			
20	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG16	m	234.49			
21	030411001016	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:JDG16	m	42.8			
22	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20	m	1907.81			
23	030411001018	配管	1. 名称:配管(电井内) 2. 材质、规格:JDG20	m	448.06			
24	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV2.5	m	1432.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5	m	260.66			
26	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线(电井内) 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5	m	48.8			
27	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVSP-4*1.0	m	155.88			
28	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-NH-RVVP-4*1.0	m	194.88			
29	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线(电井内) 2. 型号:ZR-NH-RVVP-4*1.0	m	39			
30	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-NH-RVS-2*1.5	m	1494.78			
31	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线(电井内) 2. 型号:ZR-NH-RVS-2*1.5	m	39			
32	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5	m	404.3			
33	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.0	m	271.33			
34	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线(电井内) 2. 型号:ZR-RVSP-2*1.0	m	170			
35	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86mm*86mm	个	486			
36	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:挂铁丝网	m	343			
		分部小计						
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电系统

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 消防电系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风、防排烟

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制电动常闭加压送风口 2. 规格:500×(1000+250mm), 自带70° 常开防火阀	个	28			
2	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂钢制百叶风口 2. 规格:500W×1000Hmm, 开孔550×1150mm, 下沿距离楼梯间地面0.3m, 内设置10×10目钢丝安全防跌网	个	1			
3	030404033001	一体化取暖设备	1. 名称:一体化取暖设备 2. 型号:甲方自选	台	78			
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:800*200 4. 板材厚度: δ 0.75 5. 接口形式:咬口	m2	12.76			
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:110 4. 板材厚度: δ 0.5 5. 接口形式:咬口	m2	11.44			
6	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:软接头 2. 材质:帆布	m2	5.39			
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*200	个	26			
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格: φ 110	个	76			
9	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: φ 110	个	74			
10	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆2遍、银粉漆2遍	kg	50.82			
11	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风、防排烟

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风、防排烟

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风、防排烟

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：通风、防排烟

标段：灵宝市人才公寓（灵宝市人才综合服务中心）项目-消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 通风、防排烟

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010516002001	预埋铁件	1. 200*200*8预埋件 2. 预埋螺栓（4C10，L=200mm）	t	0.072			
		标识牌						
1	01B069	房间标识牌	1. 部位：2~14层 2. 材质：100mm*150mm铜质牌	个	78			
2	01B070	每层电梯标识牌	1. 数量：每层电梯两个 2. 材质：150mm*300mm铜质牌	个	30			
3	01B071	每层楼梯标识牌	1. 部位：2~14层公共区域，首层 2. 材质：直径300mm铜质牌	个	41			
		公寓顶部广告字						
1	01B072	公寓顶部广告字体（中文）	1. 中文字体“灵宝人才公寓” 2. 尺寸：5000mm*5000mm	个	6			
2	01B073	公寓顶部广告字体（英文）	1. 英文字体“灵宝人才公寓” 2. 尺寸：2000mm*2000mm	个	23			
3	010202011002	钢支撑	1. 75*3角钢用于格构梁四角 2. 50*3角钢用于腹杆及斜杆	t	3.844			
4	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. 500*600C25素混凝土梁 2. 模板76.8m2	m3	20.88			
5	010516002002	预埋铁件	1. 600*600*10预埋件 2. 预埋螺栓（9C12，L=300mm）	t	0.368			
		分部小计						
		门变更						
		1~5层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0620 2. 门框或扇外围尺寸:600*2000	m2	14.4			
2	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1420 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2000	m2	11.2			
3	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2. 门框或扇外围尺寸:1050*2200	m2	27.72			
4	010801004006	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2200	m2	7.26			
5	010801004007	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1420 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2000	m2	5.6			
6	010801004008	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1422 2. 门框或扇外围尺寸:1350*2200	m2	2.97			
7	010801004009	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200	m2	6.6			
		6~14层						
1	010801004010	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0620 2. 门框或扇外围尺寸:600*2000	m2	43.2			
2	010801004011	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1420 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2000	m2	22.4			
3	010801004012	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2. 门框或扇外围尺寸:1050*2200	m2	55.44			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 安装

标段：新增工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030502015002	光缆终端盒	1. 名称: 光纤终端盒 2. 规格: 未尽之处需满足业主要求及设计规范	个	1			
8	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪式摄像机 2. 类别: 含安装支架 3. 安装方式: 距地2.5m	台	1			
9	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 半球型摄像机 2. 类别: 含电源适配器, 220V电源输入 3. 安装方式: 吸顶式	台	43			
10	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 吊顶内	m	43.5			
11	030411004018	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: RVV-2*1.5	m	43.5			
12	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: UTP6e	m	21.5			
13	030411001021	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25	m	100.62			
14	030411001022	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20	m	442.98			
15	030502007006	光缆	1. 名称: 光纤 2. 型号: 8芯单模光纤	m	23.52			
16	030502007007	光缆	1. 名称: 光纤 2. 型号: 2芯单模光纤	m	11.1			
17	030502005005	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: CAT5e	m	442.98			
18	030411006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86mm*86mm	个	45			
19	030413002005	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式: 挂铁丝网	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 安装

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 安装

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 安装

标段：新增工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]