

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市中心城区天然水域保护工程标志设施  
 施工项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					1398665.61	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 开挖方式:人工开挖	m3	974.39	50.3	49011.82	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计要求	m3	860.45	48.77	41964.15	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:10Km	m3	113.94	19.22	2189.93	
4	040205003001	标杆	1. 类型:双柱杆 2. 材质:镀锌圆管 3. 规格尺寸:Φ114*8 Φ70*6	根	138	1388.51	191614.38	
5	040205004001	标志板	1. 类型:大型标志牌 2. 规格尺寸:2.5m*2.0m 3. 材质:2024铝合金 4. 厚度:标志牌板厚2mm 铝合金滑动槽钢厚4mm 5. 板面反光膜等级:反光膜满铺(Ⅱ类反光膜)	块	138	2462.92	339882.96	
6	040205017001	界桩	1. 材料品种:C30混凝土含模板 2. 规格、型号:0.2m*0.2m*1.62m	个	1034	123.64	127843.76	
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	135.24	863.03	116716.18	
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	22.36	785.63	17566.69	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ6	t	1.721	10792.9	18574.58	
10	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ8	t	1.221	10792.9	13178.13	
11	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ12	t	5.956	6245.9	37200.58	
本页小计							955743.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

