

光山县人民医院感染科发热门诊、
肠道门诊工程建设工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



编制人



复核人：



编制时间：2020年1月21日

复核时间：2020年1月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖	m3	274. 49			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖	m3	610. 25			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	97. 47			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	267. 03			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1. 58			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 23			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32. 12			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15. 79			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3. 27			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96. 96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.25			
10	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 详见12yj9-1, 3/95	m2	247.23			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	8.124			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	18.24			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆钢柱, 直径80. 壁厚7	t	0.499			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:200*100*10工字钢	t	5.369			
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*80*1.3方钢	t	5.446			
4	01B002	不锈钢挡板	1. 钢材品种、规格:304不锈钢 2. 钢板厚度、复合板厚度:1mm	m	49			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 成品装饰实木门, 含安装及五金配件	m2	152.3			
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 成品优质钛镁合金门, 含安装及五金配件	m2	69.28			
3	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 成品优质不锈钢门, 含安装及五金配件	m2	67.56			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 优质断桥铝合金窗, 双玻真空夹胶, 6+12A+6	m2	280.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:铝合金纱窗	m2	140.46			
6	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗窗 2. 位置: 北立面所有窗户设置防盗窗	m2	46.8			
7	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:500*500 2. 名称:消毒传递窗	樘	1			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:成品阻燃板	m2	1755.96			
2	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道丙纶布 2. 卫生间、茶水间等	m2	105.51			
3	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道丙纶布 2. 卫生间、茶水间等	m2	376.97			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(颜色及规格甲方定),含钢筋网片c6@150*150 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实	m2	1207.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1. 火烧板花岗岩, 含钢筋网片c6@150*150 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 80厚C20细石混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 部位: 室外廊檐及坡道	m2	148.1			
3	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色面砖 3. 除卫生间以外所有内墙	m2	160.39			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥灰砂浆压实抹平 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆(I型) 3. 素水泥浆一道 4. 3`4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴成 5. 4`5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 6. 卫生间内墙	m2	543.97			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金龙骨 2. 铝合金方形板	m2	1256.66			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 乳胶漆面层 4. 除卫生间以外所有内墙	m2	2891.84			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 白色真石漆外墙	m2	1257.51			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:玻璃钢架雨篷	m2	5.62			
2	01B001	成品优质医用治疗柜	1. L=5.94米,大理石台面	套	1			
3	010810001001	窗帘	定做优质布艺窗帘	m2	219.3			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
2	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混 2. 檐口高度:4.1m	m2	1501.06			
3	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	171.13			
4	011702001002	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	375.97			
5	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	8.45			
6	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	45.6			
7	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	531.7			
8	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	22.32			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

标段： 光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力总配电箱 2. 型号:AP1 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1-5AL1 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	台	4			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:AP86K11-10 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	100			
4	030404035003	照明开关	1. 名称:紫外线消毒灯时控开关 2. 规格:250V 10A 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	69			
5	030404035002	插座	1. 名称:单相二加三极暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	317			
6	030404035004	插座	1. 名称:空调插座-250V 16A	个	18			
7	030404035006	插座	1. 名称:热水器插座-250V 16A	个	18			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:卫生间方形面板灯 2. 规格:LED, 9W 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	26			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:带乳白罩方形面板灯 2. 规格:LED, 32W 3. 类型:吊顶安装	套	152			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:LED, 30W 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	104			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急疏散指示灯具-双头灯具 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	6			
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1 KV 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	系统	1			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4. 电压等级 (kV):1 KV 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	122			
14	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆电缆头制作安装 2. 型号:16mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	20			
15	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 型号:WDZ-YJY-5x25 3. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4. 电压等级 (kV):1 KV 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	222			
16	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆电缆头制作安装 2. 型号:25mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	183			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆电缆头制作安装 2. 型号:120mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	2			
19	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	3013.85			
20	030411003001	桥架	1. 名称:MR100*100	m	229.3			
21	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷	m	4873.91			
22	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷	m	3629.58			
23	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色监控摄像机	台	25			
24	030408001005	电力电缆	1. 型号:yjv-3*1	m	200			
25	030411004003	配线	1. 名称:yjv-3*2.5	m	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	03B001	遥控器	1. 规格: G-YKR-SYC1	套	32			
27	011001006001	其他保温隔热	岩棉管壳保温	m3	2.24			
28	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PVC Φ 25	m	90			
		分部小计						
		弱电						
1	030501009001	路由器	1. 名称:无线路由器	台	10			
2	030502001001	机柜、机架	1、1.2M	台	1			
3	030502001002	机柜、机架	1、2m	台	1			
4	030404022001	控制器	1. 名称:无线控制器	台	1			
5	030501012001	交换机	1. 名称:交换机	台	6			
6	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	1400			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:超五类网线	m	1800			
8	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HVV2*0.5	m	1554			
9	030502007001	光缆	1. 规格:12芯	m	500			
10	030502013001	光纤盒	1. 名称:光纤盒	块	2			
11	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 满足招标文件及施工图纸技术要求	个	22			
12	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	15			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:沿折板支架安装 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	336.84			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De25 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	190.36			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De32 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	62.55			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De40 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	8.96			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De50 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	15.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De63 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	49.04			
6	011001006001	其他保温隔热	岩棉管壳保温	m3	2.23			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:UPVC-d200 3. 连接形式:粘接	m	55.71			
2	031001006004	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:UPVC-d110 3. 连接形式:粘接	m	228.3			
3	031001006005	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PVC-U de75 3. 连接形式:粘接	m	106.53			
4	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:不锈钢成品洗手盆	组	6			
5	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:台式洗脸盆	组	36			
6	031004003004	洗脸盆	1. 规格、类型:成品大理石台面洗手盆	组	2			
7	031004003003	洗脸盆	1. 材质:脚踏式感应洗脸盆	组	24			
8	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 组装形式:自闭式冲洗阀蹲式	组	26			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:不锈钢成品拖把池	组	6			
10	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池	组	5			
本页小计								

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]